

CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500


Wzrostowe bezpośredniego pomiaru
wycieczek mapy zasadniczej
wydanych przez POG i K w Szumie
2000/6, planowa - Krasztadt 60.
z dnia 05.06.2018 r.
oznaczono linią przerywaną kolorem zielonym.


6. Nie wykluca sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych.
7. UWAGA i Na mapie do celow projektowych nie wyznaczono gruntow
obciagzonych sluzebnosciami gruntowymi ujmionymi w księgach
wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
W sprawie standardow technicznych...
8. UWAGA i Mapa do celow projektowych nadaje sie do projektowania
budynkow w odleglosci mniejszej niz 4.0m od granicy nieruchomości
zgodnie z § 79.5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 9 listopada 2011 r. W sprawie standardow technicznych...

Kierownik pracy :
Wzrostowe przedsiwzięcia :

Katarzyna
Jurczak
Biuro Geodezji "KAPPA"
82-200 Malbork, ul. Kwiatkowskiego 16
tel. 272-03-45, 506-047-749

Szkic orientacji :





ODWODNIENIE LINIOWE	
ŁAWA BETONOWA B30	20 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA – STABILIZACJA	
$R_{m}=2.5 \text{ MPa}$	15 cm
WARSTWA MROZOCHRONNA – PIASEK ŚREDNI	15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA – SZARA	8 cm
PODSYPKA CEM. – PIASKOWA 1:4	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL. MECH. 0/31,5	20 cm
KRUSZYWO STABIL. CEMENTEM KLASY C1,5/2,0	
$R_m=2,5 \text{ MPa}$	15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	
	48 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY	15/30	30 cm
ŁAWA BETONOWA B15		15 cm
STABILIZACJA $R_m=2.5$ MPa		15 cm
WARSTWA MROZOCHRONNA - PIASEK ŚREDNI		15 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE		

Przekrój podłużny przez
zjazd na dz. 435/4
skala: 1:20

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
e-mail: krajan@inbox.com
www: [www: www.pphkrajan.pl](http://www.pphkrajan.pl)
t.k. 502 48 37 21

INVESTOR:

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM
UL. MICKIEWICZA 39
82-400 SZTUM

PROJEKT: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA: SZTUMSKIE POLE
Dz. nr ewid. 435/4, 436

TYTUŁ RYS.: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZESZCZEPIONOJ NA DZ. NR 435/4

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inż. Wojciech Sienkiewicz
nr.Nr KUP/0109/PWOK/06

SKALA 1:20

10

ഗ്

11.2018