

Remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Raciężce od 0+000 do 0+730

Przedmiar robót

Branża drogowa

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość jedn.
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,730
1.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	1204,50
2	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI		
2.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1204,50
2.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanek AC16W z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m2	t	55,00
2.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	4015,00
2.4	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w konstrukcji jezdni - grubość 5 cm wraz z uszczelnieniem połączeń asfaltową masą zalewową	m2	4015,00
3	REMONT POBOCZA		
3.1	Ścinka pobocza na szerokości 0,5 m i gł. do 10 cm	m2	730,00