

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa sieci teletechnicznej			
1	ZN-97/TP d.1 0102-0100	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. [32.5]	m		
			m	32.500	
				RAZEM	32.500
2	ZN-97/TP d.1 0301-0200	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. [3]	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	ZN-97/TP d.1 0322-0100	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, ramą ciężką lub podwójną lekką [3]	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 501 d.1 0614-1100	Przełożenie bez przecinania kanalizacji kablowej 1-otworowej. [2]	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	ZN-97/TP d.1 0503-0100	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej [32.5]	m		
			m	32.500	
				RAZEM	32.500
6	ZN-97/TP d.1 0040 0503-1100	kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 [39]	m		
			m	39.000	
				RAZEM	39.000
7	ZN-97/TP d.1 0717-0100	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach [2]	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	ZN-97/TP d.1 0723-0100	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z zast.termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach [1]	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 501 d.1 1310-0100	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach [1]	odc.		
			odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 501 d.1 0608-0100	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.-otw.wypełn.1 kablem [30]	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000