

Czarnków

Budowa : Czarnków
 Obiekt : Obiekty OSIR-u
 Adres : Czarnków ul. Nowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Data: 2020-12-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. mian.
1	STAN : Pozostałe roboty ogólnobudowlane		
1	KNR 4-01 0726-04 MGPIB wyd.III 1999 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z betonów żwirowych, bloczków - murki basenów $8,6 * 1 * 4 + 4 * 0,8 * 2 + 9 * 0,80 * 2 + 64 * 0,60 * 2 + 10 * 0,6 + 3,60 * 0,80 + 4,50 * 2,60 * 2 =$	164,280	m2
	Razem =	164,280	m2
2	KNR 4-01 1204-04 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi j.w	164,280	m2
3	kalk.własna Remont pomieszczenia wiaty magazynowej	8,000	r-g
4	KNR 4-01 0348-03 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w kasie basenowej $1,30 * 2,50 + 2,50 * 2,50 * 2 + 1,90 * 2,50 * 2 =$	25,250	
	Razem =	25,250	m2
5	KNR 4-04 1101-03 MAiGP wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku $164,28 * 0,015 + 25,25 * 0,15 =$	6,252	m3
	Razem =	6,252	m3
6	KNR 4-04 1101-06 MAiGP wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	6,252	m3
7	KNR 4-02 0132-01 MGPIB wyd.IV Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1,000	szt
8	KNR 4-02 0235-06 MGPIB wyd.IV Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z szafką	1,000	kpl
9	KNR-W 2-15 0137-02 Wacetob wyd.I 1998 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	1,000	szt
10	KNR-W 2-15 0230-02 Wacetob wyd.I 1998 Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką , syfonem gruszkowym	1,000	kpl
11	KNR-W 2-15 0137-02 Wacetob wyd.I 1998 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm $1 + 2 =$	3,000	szt
	Razem =	3,000	szt
12	KNR 4-02 0219-02 MGPIB wyd.IV Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa -pomieszczenie socjalne $1 + 2 =$	3,000	kpl
	Razem =	3,000	kpl
13	KNR 2-31 0807-03 MGPIB wyd.IV 1995 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $60 * 1,50 * 2 + 24,00 * 4,00 =$	276,000	m2
	Razem =	276,000	m2

Czarnków

STAN : 1. Pozostałe roboty ogólnobudowlane

Str. 2

Data: 2020-12-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miar
14	KNR 2-31 0511-02 MGPIB wyd.IV 1995 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki)	276,000	m2
15	Pozycja Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw	1,000	kpl
16	KNR 4-01 0410-07 MGPIB wyd.III 1999 Wymiana poszycia rampy wrotkarskiej z sklejki wodoodpornej gr. 12 mm	63,500	m2
		12.70 * 5.00 =	63,500
		Razem =	63,500 m2

--- Koniec wydruku ---