

## Zakres prac remontowych

### **Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku pralni Zakładu Karnego w Krzywańcu**

1. **wymiana drzwi z ościeżnicą regulowaną – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**  
szer. 80cm, wys. 200 cm, łazienkowe lewe otwierane do wewnątrz, z podcięciem łazienkowym , zawiasy potrójne, klamka nikiel satyna, ościeżnica przylgowa biała,
2. **wymiana parapetu – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**  
kolor biały , plastikowy, dł. 150 cm
3. **wymiana grzejnika c.o. – 1 szt.**  
kolor biały, aluminiowy, dł. 70 cm
4. **wymiana WC na podtynkowe – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**  
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
5. **montaż brodzika prysznicowego z kabiną prysznicową i z zestawem prysznicowym – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**  
brodzik prysznicowy (kwadratowy) o wymiarach 80x80 cm, max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z zestawem prysznicowym w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwany)  
kabina prysznicowa: wymiary 80x80 cm, rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne

### **(istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce)**

6. **demontaż istniejącej umywalki oraz montaż nowej umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 1 szt. (materiał po stronie Zamawiającego)**  
Szafka z dwiema szufladami z systemem cichego domyku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom
7. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7m<sup>2</sup>**  
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary, wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek,
8. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 16 m<sup>2</sup>**  
płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek
9. **szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 22 m<sup>2</sup>,**
10. **wykonanie zabudowy rury z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej – około 2,3 m<sup>2</sup>,**
11. **wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 1 szt.,**

12. **wymiana, przerobienie :**

- a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> około 30 m, przewód YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> około 20m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 2 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 1 szt., montaż gniazda podtynkowego – 1 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. ( osprzęt elektryczny koloru białego)
- b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego.

---

**1. Wszystkie materiały (kolor farby, grzejnik, płytki podłogowe i ścienne, fugi) winny zostać uzgodnione z Zamawiającym.**

**2. Parapet, drzwi z ościeżnicą, stelaż podtynkowy do WC, miska ustępowa, deska, przycisk WC, umywalka, szafki wiszące, baterie umywalkowe, brodzik z kabiną prysznicową, bateria prysznicowa PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**3. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA POWYŻSZYCH PRAC REMONTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY**

---