



Rzut fundamentów
skala 1:50



Przekroje fundamentów
skala 1:20

S1 szt.4 S2 szt.8



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA FUNDAMENTÓW							
poz.	nr.	średnica [mm]	długość [cm]	ilość szt.	długość wedł. średnic [m]		
					ø6	#10	#12
	1	12	100	48	–	–	48,0
	2	6	68	72	48,96	–	
	3	12	50	40	–		20,00
	4	12	30	48		–	14,40
masa				[kg/mb]	0,222	0,625	0,888
długość według średnicy				[m]	48,96	–	82,40
masa według średnicy				[kg]	10,90		73,20
SUMA				kg	84,10		

UWAGA:
Pręty ze stali RB500W
Beton C20/25
Pod stopy fundamentowe wykonać warstwę chudego betonu gr.10cm
Pod słupy drewniane wiaty osadzić kotwy w cokołach fundamentów.

"SAN-PROJ" Usługi Projektowe PROJ Janusz Kalamaz			
TEMAT: Budowa wiaty grillowej i obiektów małej architektury w miejscach publicznych (skatepark, siłownia plenerowa) na dz. 1568 w Studzianie			
TREŚĆ RYSUNKU:	Rzut i przekroje fundamentów		SKALA 1:50/1:20
PROJEKTOWAŁ:	imię i nazwisko Aleksandra Bartnik	nr upr 16/PKOKK/2016	podpis BRANZA
OPRACOWAŁ:	Eżbieta Żolyniak		NUMER RYSUNKU
UMOWA	DATA 09-2023	STADIUM	PT