

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy bud. nr 44</b>					
1	KNR 2-31 0805-04 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej spoinowanej za- prawą z oczyszczeniem i posegregowaniem	m <sup>2</sup>		
		79*2	m <sup>2</sup>	158.000	
				RAZEM	158.000
2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta z wywozem urobku	m <sup>2</sup>		
		158	m <sup>2</sup>	158.000	
				RAZEM	158.000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		158	m <sup>2</sup>	158.000	
				RAZEM	158.000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>		
		158	m <sup>2</sup>	158.000	
				RAZEM	158.000
5	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	158.000	
				RAZEM	158.000