

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - sala muzealna</b>				
1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	27,610		
2.	TZKNBK X 1501-02 analogia	Odelewy w stiuku - listwy dekoracyjne stiuk polerowany o rysunku średnio złożonym - sprawdzenie, drobne naprawy, przygotowanie do malowania	m	21,890		
3.	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	100,280		
4.	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów. Akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń.	m2	27,610		
5.	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Wewnętrzna farba szpachlowa o strukturze tkaniny.	m2	72,670		
6.	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	27,610		
7.	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	8,840		
8.	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą uprzednio oczyszczonej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie farbą podkładową.	m2	8,840		
9.	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Malowanie emalią akrylową do drewna odporna na zarysowania.	m2	8,840		
10.	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	8,840		
11.	KNR-W 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	3,000		
12.	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie farbą podkładową	szt.	3,000		
13.	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2. Malowanie emalią akrylową do drewna odporna na zarysowania..	szt.	3,000		
14.	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.	3,000		
15.	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w suficie - kratki wentylacyjne (demontaż istniejących i montaż nowych kratki)	szt.	3,000		
<b>Razem dział: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – sala muzealna</b>						
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - korytarz + hol wejściowy</b>				
1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	170,210		
2.	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	574,760		
3.	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - wodoroodporna, biała plamoodporna farba akrylowo-kompozytowa.	m2	389,200		
4.	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - wodoroodporna, biała plamoodporna, zmywalna farba ceramiczna.	m2	15,350		
5.	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów. Akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń.	m2	170,210		
6.	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	170,210		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - korytarz + hol wejściowy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>2</b>		<b>Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia</b>				
1.		Zakup, dostawa i montaż drewnianych i wykończonych obudów grzejników	szt.	3,000		
<b>Razem dział: Zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Modernizacja tablicy elektrycznej T2</b>				
1	KNNR 9 020301	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.	4,000		
Razem dział: Modernizacja tablicy elektrycznej T2						
<b>2</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia</b>				
1.	KNNR 9 0401 - 07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	2,000		
2.	KNNR 5 120703	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	50,000		
3.	KNNR 5 020501	Montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	50,000		
4.	KNNR 5 120801	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50,000		
5.	KNNR 5 120805	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ce- mentowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,031		
6.	KNNR 5 0301 - 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	2,000		
7.	KNNR 5 030201	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o śr.do 60 mm	szt.	2,000		
8.	KNNR 5 030603	Montaż włączników oświetleniowych, świecznikowych, podtynkowych w puszkach	szt.	2,000		
9.	KNNR 5 010308 analogia	Montaż szynoprzewodu oświetleniowego natynkowego na podłożu innym niż beton	m	30,000		
10.	KNNR 5 1203 08 analogia	Podłączenie zasilania do szynoprzewodu oświetleniowego	szt. żył	4,000		
11.	KNNR 5 050201 analogia	Montaż projektorów oświetleniowych na szynoprzewodzie ośw.	kpl.	5,000		
12.	KNNR 5 050201 analogia	Montaż projektorów oświetleniowych na szynoprzewodzie ośw.	kpl.	14,000		
Razem dział: Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia						
<b>3</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych</b>				
1.	KNNR 9 040205	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	5,000		
2.	KNNR 5 120705	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	5,000		
3.	KNNR 5 020501	Montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	5,000		
4.	KNNR 5 120801	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	5,000		
5.	KNNR 5 120805	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ce- mentowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,003		
6.	KNNR 5 0301 - 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	2,000		
7.	KNNR 5 030201	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o śr.do 60 mm	szt.	2,000		
8.	KNNR 5 030809 analogia	Montaż gniazd wtyczkowych 230V	szt.	6,000		
Razem dział: Modernizacja instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych						
<b>4</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej telewizji RTV-SAT</b>				
1	KNNR 9 040206 analogia	Demontaż gniazd telewizyjnych RTV-SAT	szt.	2,000		
Razem dział: Modernizacja instalacji elektrycznej telewizji RTV-SAT						
<b>5</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej systemu SSWIN i CCTV</b>				
1.	KNNR 9 020201 analogia	Przeniesienie zasilacza systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN	szt.	1,000		
2.	KNNR 9 020201 analogia	Przeniesienie wzmacniacza systemu telewizji dozorowej	szt.	1,000		
3.	KNNR 5 120714 analogia	Wykucie bruzd dla okablowania instalacji elektrycznych SSWIN, CCTV w gipsie, tynku, gazobetonie	m	15,000		
4.	KNNR 5 120805	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,075		
5.	KNNR 5 120802	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	15,000		
Razem dział: Modernizacja instalacji elektrycznej systemu SSWIN i CCTV						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>6</b>		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej telefonii i Internetu</b>				
6.	KNNR 9 040206 analogia	Demontaż gniazd telefonicznych RJ11	szt.	1,000		
7.	KNNR 9 040206 analogia	Demontaż gniazd komputerowych RJ45	szt.	1,000		
8.	KNNR 5 0110 03 analogia	Demontaż listwy elektroinstalacyjnej z PCW przykręcanej do gipsu, gazobetonu	m	5,000		
9.	KNNR 5 120714 analogia	Wykucie bruzd dla okablowania instalacji elektrycznej internetu w gipsie, tynku, gazobetonie	m	5,000		
10.	KNNR 5 120805	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,025		
11.	KNNR 5 120802	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	5,000		
12.	KNNR 5 0301 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	2,000		
13.	KNNR 5 030201	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o śr.do 60 mm	szt.	2,000		
14.	KNNR 5 030809 analogia	Montaż gniazd komputerowych RJ45	szt.	2,000		
Razem dział: Modernizacja instalacji elektrycznej telefonii i Internetu						
<b>7</b>		<b>Pomiary elektryczne</b>				
1.	KNNR 5 130301	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	10,000		
2.	KNNR 5 130405	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	3,000		
3.	KNNR 5 130405	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	7,000		
4.	KNW kalk. własna	Pomiar natężenia oświetlenia	punkt	30,000		
5.	KNR AT-15 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar	4,000		
Razem dział: Pomiary elektryczne						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						