

Opis przedmiotu zamówienia

1. Demontaż starego ogrodzenia składającego się z siatki i słupków i cokoła betonowego na studni nr 3 i 4 o sumarycznej długości : 240 +/-10m, wys siatki 190cm.
2. wykonanie 240 m +/- 10m nowego ogrodzenia z paneli wraz z cokołami betonowymi u dołu. (Przykład w załączniku graficznym).
3. Malowanie bram wjazdowych z furtkami ok 12 m.b na studni nr 3 i 4.
4. Wymiary pojedynczego panelu: 240cm (szer) +/- 20cm x 180cm (wys) +/- 10cm, 3 przetłoczenia wzmacniające, średnica drutu, z którego wykonany jest panel: 4mm, panel zabezpieczony warstwą ochronną z ocynku.
5. Cokół (podmurówka) betonowy(-a) wymiary: 240cm (szer) +/- 20cm x 20cm (wys) +/- 10cm, pełna, gładka. Cokoły połączone łącznikami betonowymi przelotowymi lub narożnymi.
6. Słupki przekrój: 5,5cm +/- 0,5 cm x 4,5 cm +/- 0,5 cm, wysokość odpowiednia do płotu, ocynkowane.
7. Ogrodzenie (nie licząc drutu kolczastego) nie może być niższe niż 190 cm.
8. Płot zwieńczony 3 rzędami drutu kolczastego (nie żyłkowego) na dodatkowych wysięgnikach ukośnych (45*), jednoramiennych (odkosach), na każdym słupku ogrodzenia. Długość odkosu 45 cm +/- 5cm. Odkosy jak i drut kolczasty zabezpieczony warstwą ocynku.
9. Gwarancja na ogrodzenie 3 lata
10. Zdemontowane ogrodzenie jest własnością Zlecającego. Cokół betonowy należy zutylizować z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Zamawiający zaleca wizję lokalną przed przystąpieniem do postępowania tel 697-721-830 Paweł Jakubczak, pawel.jakubczak@zwik-grodzisk.pl
12. Miejsce wykonania prac: Studnia nr 3 ul Wysoka Grodzisk Mazowiecki ok 120 m.b.i Studnia nr 4 Kady ul Żołnierska
13. Termin zakończenia prac maksymalnie do 23.12.2021; prace uważa się za zakończone po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin płatności wynosi 30 dni od podpisania poprawnie wystawionej faktury.

Poniżej przedstawiono przykład zestawu ogrodzenia; zdjęcie ma charakter poglądowy (nie uwzględniono odkosów i drutu kolczastego).

