

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>CPV 45321000-3</b>					
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA CPV 45262100-2</b>			
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1621a-01	(12.30*3*2)+(8.10*3.00)*2+(4*0.50*8.30)*2	m <sup>2</sup>	155.600	
				RAZEM	155.600
2	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1622a-01	(12.30*3*2)+(8.10*3.00)*2+(4*0.50*8.30)*2	m <sup>2</sup>	155.600	
				RAZEM	155.600
<b>2</b>		<b>OCIEPLENIE CPV 45321000-3 CPV 45324000-4</b>			
3	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	4*1.80*2.10+0.90*2.10+2.30*2.40	m <sup>2</sup>	22.530	
				RAZEM	22.530
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-01	(12.30*3*2)+(8.10*3.00)*2+(4*0.50*8.30)*2	m <sup>2</sup>	155.600	
				RAZEM	155.600
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	(12.30*3*2)+(8.10*3.00)*2+(4*0.50*8.30)*2	m <sup>2</sup>	155.600	
				RAZEM	155.600
6	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki STYROPIAN GR 15 CM TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY	m <sup>2</sup>		
d.2	2614-02	155.60	m <sup>2</sup>	155.600	
				RAZEM	155.600
7	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej -DOPLATA DO UŁOZENIA WYPRAWY COKOŁU O WYS. 50 CM	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-02 analogia	(12.10*2+8.10*2)*0.50	m <sup>2</sup>	20.200	
				RAZEM	20.200
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2612-09	12.10*2+8.10*2	m	40.400	
				RAZEM	40.400
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	4*3.00+(1.80*2+2.10)*4+2.30*2+2.40+2.30*2+1	m	47.400	
				RAZEM	47.400
<b>3</b>		<b>ROBOTY BLACHARSKIE CPV 45262000-1</b>			
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety 4 szt.wsp	m <sup>2</sup>		
d.3	202 0541-02	4*1.80*0.40	m <sup>2</sup>	2.880	
				RAZEM	2.880
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku I PONOWNY MONTAŻ WSP DO RX 2,5	m		
d.3	0535-05 analogia	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna	Wykonanie nowych przejść z rynny na rurę spustową w związku z ociepleniem	kpl.		
d.3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>4</b>		<b>STOLARKA ZEWNĘTRZNA CPV 45421114-6,CPV 45421152-4</b>			
13	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych o wym 1x 2,10	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analogia	Zakup i montaż bramy garażowej o wym 2.30x2,40	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000