

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

„Przebudowa ul. Legionów w Krośnie”

2. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu m.in.:

- a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- b) odwodnienie
- c) roboty nawierzchniowe,
- d) oznakowanie poziome,
- e) montaż budki parkingowej

Budka:

- wymiary zewnętrzne 3,0 m x 2,0 m, wysokość 2,6 m.
- Obudowa: Płyta warstwowa 100 mm (obustronna blacha ocynkowana, rdzeń styropian), współczynnik przenikania ciepła – max. 0,39 W/m²K, kolor okładziny: RAL 9006 (srebrny)
- Dach: jednospadowy wysunięty wokół obiektu, spadek 2%, materiał jw.,
- Podłoga: Płyta warstwowa 100 mm (obustronna blacha ocynkowana, rdzeń styropian), współczynnik przenikania ciepła – max. 0,39 W/m²K, płyta MPF/OSB, wykładzina PVC
- ściany wewnętrzne: panel PVC - kolor biały (RAL 9010)
- Okno - od strony północno-zachodniej okno PCV, rama biała, szyby zespolone (jedno skrzydło – R/U), wymiar: 1x1 m, wysokość zamontowania okna 0,9 m od podłogi, oś okna ma się pokrywać z osią ściany,
- Drzwi – od strony południowo-zachodniej drzwi pełne, stalowe ocieplane o wymiarach 0,9x2,05 m (klamka, zamek, 2 kpl. kluczy),
- Instalacja elektryczna: lampa sufitowa z włącznikiem, gniazdko podwójne x 2, grzejnik elektryczny 2000 W,
- Wentylacja: grawitacyjna,
- Obróbki blacharskie: kolor RAL 7016 (grafit)

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga:

Zakończenie robót – 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi.

Roboty będą realizowane w całości na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Krosna. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt

organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go w Urzędzie Miasta Krosna uwzględniając bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas remontu/budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.

Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta Krosna Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym.

7. Wymagania przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać stosowny sprzęt do prowadzenia robót oraz:
 - a) Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć do terenu zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,
 - b) Utrzymać porządek na terenie zaplecza i budowy,
 - c) Do budowy stosować sprzęt sprawny technicznie,
 - d) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00.

8. Integralnymi składnikami Umowy są dokumenty, które do celów interpretacji mają pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
 - a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),
 - b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
 - c) wyjaśnienia udzielane w trybie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 - d) dokumentacja techniczne, ST
 - e) umowa na roboty budowlane,
 - f) oferta Wykonawcy wraz formularzami,

9. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Przedmiarach robót i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.