


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50



D1 - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- styropap EPS 100-037 gr. 12cm

- ist. wyłewka betonowa

- ist. płyta korkowa

D2 - płyta GKF gr. 1,25cm

- rusztowanie stalowe ocynkowane gr. 5,5cm

S1 - istniejąca ściana gr. 25cm

- styropian EPS 70-038 gr. 10cm

- tynk silikonowy

S2 - istniejąca ściana gr. 25cm

- abizol R+P

- styrodur 5cm

- tynk żywiczny marmolit

S3 - istniejąca ściana gr. 25cm

- abizol R+P

- styrodur 5cm

- folia kubełkowa

P1	- płytki gresowe
	- wyłewka cementowa gr. 6cm zbrojona
	- siatką z prętów Ø3cm o oczkach 15x15cm
	- styropian EPS100-037 gr. 3cm
	- 2x folia
	- chudy beton C12/15 gr. 12cm
	- istniejący grunt o stopniu zagęszczenia
	Ip>0,95 gr. 15cm

P2	- warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
	- podsypka cement.-piaskowa gr. 5cm
	- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
	stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
	- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
	o stopniu zagęszczenia Ip>0,95 gr. 15cm

P3	- kostka brukowa betonowa gr. 6cm
	- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
	- kruszywo łamane gr. 10cm

Pracownia Projektowa ZDZIŚŁAW ŻURECKI 37-464 Stalowa Wola ul. Poziomkowa 14			
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania jego części na kotłownię gazową 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katyńla 63		Branża: Architektoniczno-budowlana	
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka		Nazwa rysunku: Przekrój A-A	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Bartosz Łukasiewicz	9/PKOKK/2018	Stadium: P.Tech.
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Gierulski	29/Tbg/93	Nr rys. 3AT Data: 03.2023