



Pionki, dnia 10.06.2021

Zn.spr.: ZG.270.2.2.2021

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania pn.: "Przebudowa dróg leśnych nr inw 220/1061 i 220/1845 na terenie Leśnictwa Kociołki"**

Zamawiający: Nadleśnictwo Kozienice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) udziela następujących wyjaśnień do treści SWZ:

**Pytania:**

1. W przedmiarze Zamawiający nie przewidział skropienia pod warstwę ścieralną. Czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić skropienie pod warstwę ścieralną ?
2. W dokumentacji technicznej zaprojektowano opaskę oporującą po prawej stronie z gruntu G 1, natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o brakującą pozycję, czy też należy zaniechać wykonania opaski oporującej z gruntu G 1 ?
3. W ramach zamówienia należy wykonać hydroobsiew skarp i opaski oporującej, natomiast brak jest w przedmiarze robót humusowania skarp i opaski. Czy hydroobsiew należy wykonać na istniejące podłoże gruntowe bez względu na jego rodzaj ?
4. W dokumentacji technicznej przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej Z MMA AC8S. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z MM AC11S ?

**Odpowiedzi:**

1. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie konieczność skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową i przygotowanie warstwy wiążącej do układania warstwy ścieralnej.
2. W projekcie przewidziano wykonanie opaski oporującej z kruszywa pozyskanego z frezowania nawierzchni. Nie przewiduje się wprowadzania dodatkowej pozycji kosztowej na jej wykonanie. Opaska powinna być wykonana w ramach wykonywania pobocza.
3. W projekcie przewidziano jedynie wykonanie hydroobsiewu bez humusowania. Nie przewiduje się humusowania skarp i opaski.
4. Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S.  
W załączniku do postępowania pn. „Dokumentacja projektowa...” zamieszczono: „Pismo – zmiana projektowa” informujące o zamianie nawierzchni projektowanej drogi z nawierzchni asfaltowej wykonanej z betonu asfaltowego AC8S na nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego AC11S oraz „SST – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S”.

Z poważaniem  
Tomasz Sot  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_kozienice](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice),



3. ZG-5 a/a.