

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		miejsca postojowe, chodniki i nawierzchnia			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 248.00+684.00+18.50	m ² m ²	 950.500	
				RAZEM	950.500
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 248.00+684.00+18.50	m ² m ²	 950.500	
				RAZEM	950.500
3 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 54.70	m m	 54.700	
				RAZEM	54.700
4 d.1	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 248.00+684.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
5 d.1	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 248.00+684.00+18.50	m ² m ²	 950.500	
				RAZEM	950.500
6 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 248.00+684.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
7 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 248.00+684.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18.50	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
2		Skate park			
9 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
10 d.2	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
11 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*26.00+2*16.00	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000
12 d.2	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
13 d.2	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
14 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
15 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - uziarnienie (0-5mm) 26.00*16.00	m ² m ²	 416.000	
				RAZEM	416.000
16 d.2	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia skate parku - quarter pipe 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia skate parku - bank ramp 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia skate parku - grindbox 1.00	szt szt	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	1-1 kalkula- d.2 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia skate parku - mini rampa	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Siłownia plenerowa			
20	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-biegacz	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-orbitek	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-narciarz	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-wahadło-twister	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-wioślarz	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-odwodziciel+stoper	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż ławki metalowej z oparciem	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
27	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28	1-1 kalkula- d.3 cja własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000