

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Michałów, Radziwiłłów, Zator i Studzieniec – Gmina Puszcza Mariańska

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. W miejscowości Michałów, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 76. - odcinek 985 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 470218W położoną na działkach nr ewid. 49 i 165 – w kierunku wschodnim.				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,99
2	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m2	3 447,50
3	KNNR 6 0108-020-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg.5 km.	t	26,25
4	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.	m2	3 447,50
5	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	m2	3 447,50
2. W miejscowości Radziwiłłów w obrębie drogi gminnej nr 470244W (ul. Dworcowa) położonej na działce nr ewid. 256. - odcinek 580 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 470204W (ul. Środkowa) położoną na działce nr ewid. 221/2) - w kierunku północnym.				
6	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,58
7	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m2	2 030,00
8	KNNR 6 0108-020-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg.5 km.	t	17,50
9	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.	m2	2 030,00
10	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	2 030,00
3. W miejscowości Zator, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 149. - odcinek 650 mb od pasa drogowego drogi powiatowej nr 4721W (działka nr ewid. 32) - w kierunku wschodnim.				
11	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,65
12	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m2	1 950,00
13	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.	m2	1 950,00
14	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	1 950,00
4. W miejscowości Studzieniec, w obrębie drogi gminnej nr 470209W położonej na działce nr ewid. 29. - odcinek 510 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 470237W położoną na działce nr ewid. 30 i drogą wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 182 - w kierunku południowym.				
15	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,51
16	KSNR 6 1005-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m2	1 785,00
17	KSNR 6 1005-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.	m2	1 785,00
18	KSNR 6 0309-0201-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	1 785,00