

## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR:	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <b>Gmina Miłakowo</b>  <b>Ul. Olsztyńska 16</b>  <b>14-310 Miłakowo</b> </div>			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<b>Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miłakowie.</b>			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Powiat <b>ostródzki</b> , Gmina: <b>Miłakowo</b> , Obręb: <b>Miasto Miłakowo</b> Kategoria obiektu budowlanego: <b>IV, XXV, XXVI</b>			
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	<b>281506_4.0001.124, 281506_4.0001.559,</b>			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
<b>Opracował</b>	<b>mgr inż. Rafał Konicz</b>	<b>branża drogowa</b>	<b>06.2022</b>	
				<b>EGZ. 1</b>

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Ogrodowej w Miłakowie

branża: **drogowa**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
*	D-01.01.00	<b>Roboty pomiarowe</b>	—	—
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	km	0,174
*	D-01.02.00	<b>USUWANIE DRZEW KRZEWÓW, HUMUSU, ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	—	—
*	D-01.02.02	<b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)</b>	—	—
2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 16-25 cm	m <sup>3</sup>	40,00
*	D-01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>	—	—
3		Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego	m	587,00
*	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—
*	D-02.01.00	<b>Wykopy w gruntach nieskalistych</b>	—	—
4		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na okład lub nasyp na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	220,00
*	D-02.03.00	<b>Nasypy</b>	—	—
5		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	20,00
*	D-03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	—	—
*	D-03.02.00	<b>Kanalizacja deszczowa</b>	—	—
6		Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 20 cm	m	60,00
7		Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	9,00
8		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m gł. 2m	szt.	2,00
9		Wykonanie studzienek ściekowych $\phi$ 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3,00
*	D-03.06.00	<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>	—	—
10		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2,00
*	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
*	D-04.04.00	<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>	—	—
11		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 32 cm - droga główna	m <sup>2</sup>	832,00
12		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 32 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	45,00
*	D-04.05.00	<b>Podbudowa i podłoże z gruntów i kruszyw ulepszonych</b>	—	—
13		Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy 22 cm - droga główna	m <sup>2</sup>	832,00
14		Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy 22 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	45,00
*	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
*	D-05.03.23	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>	—	—
15		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - droga główna	m <sup>2</sup>	705,00
16		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm kolor antracyt na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - dzjazdy	m <sup>2</sup>	36,00
*	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
*	D-06.01.00	<b>Skarpy, rowy i ścieki</b>	—	—
17		Humusowanie z obsianiem skarpy warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm	m <sup>2</sup>	180,00
*	D-07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
*	D-07.02.00	<b>Oznakowanie pionowe</b>	—	—
18		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 70 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2,00

19		Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków	szt.	3,00
*	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	—	—
*	<b>D-08.01.00</b>	<b>Krawężniki</b>	—	—
20		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m	354,00
21		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m	52,00