

KWP

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : KP Iłża - wymiana instalacji hydrantowej
ADRES INWESTYCJI : Iłża, ul. Przy Maleniu
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KP IIza - wymiana instalacji hydrantowej.					
1	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm na ścianie	m		
		58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
2	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20-25 mm na ścianie	m		
		52,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
3	KNNR 8 0121-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 20 - 25 mm	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR -SEK 4 0150-0101	Montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem na ścianie, zawór o śr. 25 mm, prądownica, wąż pólstywny dł. 30,0m	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 4 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		58,0	m	58,000	
				RAZEM	58,000
8	KNNR 4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNNR 4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		32,0	m	32,000	
				RAZEM	32,000
10	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		110,0	m	110,000	
				RAZEM	110,000
13	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		110,0	m	110,000	
				RAZEM	110,000
14	KNNR 4 2017-01	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm	przejście		
		15,0	przejście	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNNR 4 2017-05	Przejścia przez ścianę betonową o grubości - 20 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm	przejście		
		15,0	przejście	15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNNR-I 0 - 34 0101	Izolacja rurociągów otulinami o grubości 20,0mm ze spienionego polietylenu o śred. zewn. do 56 mm	m		
		110,0	m	110,000	
				RAZEM	110,000