



**Rysunek szczegółowy wykonania zjazdu  
z kostki brukowej betonowej  
skala 1:50/25**



## Przekrój A-A - skala 1:50



jezdnia zjazdu

szerokość zjazdu zgodnie z PZT

**C**

$i^\circ$

8 cm - kostka brukowa betonowa (kolor czerwony)

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4



30 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

15 cm - warstwa mrozochronna z piasku


obrzeże betonowe 8x30 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4


ława z betonu C12/15 z oporem



### Szczegół B - skala 1:25




### Szczegół C - skala 1:25



**UWAGA:**  
Zjazdy należy wykonywać w dostosowaniu wysokościowym do przyległego terenu w sposób uniemożliwiający wpływanie wód powierzchniowych i opadowych z terenów przyległych na nawierzchnię drogi poprzez zastosowanie ścieków krawędziowych lub odwodnienia liniowego.

i\* - spadek poprzeczny zjazdu zgodnie ze spadkiem podłużnym drogi gminna  
i\*\* - spadek podłużny zjazdu w dostosowaniu do proj. drogi gminnej  
i terenów sąsiadujących z pasem drogowym

|                       |   |             |            |
|-----------------------|---|-------------|------------|
| Jednostka projektowa: | Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego  |             |            |
|                       |  Tomasz Borowik    ul. św. Jana Chrzciciela 47    15-571 Białystok<br>tel.: 721 359 777;    660 694 333    e-mail: biuro@strada.bialystok.pl |             |            |
| Obiekt:               | Przebudowa dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo   |             |            |
| Adres:                | Droga gminna nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo, dz. nr 258, 217, 71, 461, obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo  | Data:       | 21.09.2023 |
|                       |   | Skala:      | 1:50/1:25  |
| Nazwa rysunku:        | Szczegół wykonania zjazdu z kostki brukowej betonowej   | Nr arkusza: | -          |
|                       |   | Nr rysunku: | 5          |
| Funkcja:              | Imię i nazwisko / nr uprawnień budowlanych:   | Podpis:     |            |
| BRANŻA DROGOWA        |   |             |            |
| PROJEKTANT            | mgr inż. Tomasz Borowik<br>PDL/0081/POOD/06   |             |            |
| WSPÓŁPRACA            | inż. Maciej Aleksiejuk  |             |            |