

Tabela objętości robót ziemnych

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej (km 0+035 – km 0+243)

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+035,00	0,00	7,47	15,00	2,01	99,61	2,01	97,61		0,00
0+050,00	0,27	5,81	25,00	3,94	145,29	3,94	141,36		97,61
0+075,00	0,05	5,81	25,00	2,35	126,87	2,35	124,52		238,96
0+100,00	0,14	4,34	25,00	3,87	125,90	3,87	122,03		363,49
0+125,00	0,17	5,74	25,00	6,16	161,43	6,16	155,28		485,51
0+150,00	0,32	7,18	25,00	4,69	178,03	4,69	173,34		640,79
0+175,00	0,05	7,06	25,00	44,10	169,10	44,10	125,00		814,13
0+200,00	3,48	6,46	25,00	46,40	148,52	46,40	102,12		939,13
0+225,00	0,24	5,42	18,00	4,24	93,64	4,24	89,41		1041,25
0+243,00	0,23	4,99							1130,66
RAZEM				117,75	1248,40	117,75			
Nadmiar WYKOP 1130,66m3									

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP