

## Przedmiar

Budowa parkingu oraz odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Sikorskiego i Krętej w Złocieńcu

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				<b>1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.</b>		
				<b>1.1. Roboty ziemne.</b>		
1	KNNR 1 0210/03.1			Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m <sup>3</sup> na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	228,125
2	KNNR 1 0207/01.2			Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m <sup>3</sup> w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - wywóz nadmiaru gruntu	m <sup>3</sup>	40,075
3	KNNR 1 0208/02.2 dopłata 9x			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krotność wg indywidualnych założeń)	m <sup>3</sup>	40,075
4	KNNR 4 1411/02			Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka	m <sup>3</sup>	17,176
5	KNNR 4 1411/03			Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka	m <sup>3</sup>	22,899
6	KNNR 1 0214/02.1			Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m <sup>3</sup>	188,05
				<b>1.2. Roboty montażowe.</b>		
7	KNNR 4 1308/03			Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	76,33
8	KNNR 4 1413/03			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie	studnię	5
9	KNNR 4 1413/04			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	-6,17
10	KNNR 4 1424/02			Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3