
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216111-5

Roboty budowlane w zakresie posterunków policji

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń
służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie

ADRES INWESTYCJI: 27-415 Kunów, Kościuszki 2

NAZWA INWESTORA: Komanda Wojewódzka Policji w Kielcach

ADRES INWESTORA: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana, mgr inż. Marcin Żółtański
Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.07.2022

Data zatwierdzenia

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie					
1		Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	Obróbka atyki, wyłaz dachowy, pas nadrynnowy, pas podrynnowy	$0,54 * (11,25 + 2,64 + 14,23) + 1,18 * 1,16 + 0,25 * (18,77 + 6,01 + 5,85 + 6,91) + 0,15 * (18,77 + 6,01 + 5,85 + 6,91)$	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 - rozbiórka papy na dachu płaskim (pasy przy okapowe o szerokości 1m)	m2		
		$17,89 * 1 + (6,01 + 5,85 + 6,91) * 1$	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
3 d.1.1	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 (pasy przy okapowe o szerokości 1m)	m2		
		poz.2	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
4 d.1.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (styropian gr. 10 cm) (pasy przy okapowe o szerokości 1m)	m3		
		poz.2 * 0,1	m3	3,666	
				RAZEM	3,666
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien	m		
		$18,77 + 6,01 + 5,85 + 6,91$	m	37,540	
				RAZEM	37,540
6 d.1.1	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych	m		
		$6,5 * 5$	m	32,500	
				RAZEM	32,500
7 d.1.1	kalk. własna	Wywóz + utylizacja materiałów z rozbiórki (papa + styropian)	m3		
		poz.2 * 0,0052 + poz.3 * 0,004 + poz.4	m3	4,003	
				RAZEM	4,003
1.2		Remont pokrycia dachu płaskiego			
8 d.1.2	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręczne podłoża masą gruntującą asfaltowo - kauczukową przeznaczoną do pap termozgrzewalnych	m2		
	(pasy przy okapowe o szerokości 1m) na podłożu betonowym	poz.2	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
9 d.1.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej elastomerem SBS na osnowie z włókniny poliestrowej np. typu DACHBIT 250 S4 SBS	m2		

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	(pasy przy okapowe o szerokości 1m) na podłożu betonowym	poz.2	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
10 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (pasy przy okapowe o szerokości 1m)	m2		
		poz.2	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
11 d.1.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - paroizolacja bitumiczna z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej elastomerem SBS na osnowie z włókniny poliestrowej np. typu DACHBIT 250 S4 SBS	m2		
	(pasy przy okapowe o szerokości 1m) na podłożu betonowym	poz.2	m2	36,660	
				RAZEM	36,660
12 d.1.2	KNNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie: z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy) wraz z montażem kominków wentylacyjnych (6 sztuk)	m2		
		256,1	m2	256,100	
				RAZEM	256,100
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
	Atyki	4 + 5,05	m2	9,050	
	Kominy	0,3 * (0,77 + 0,77 + 0,4 + 0,4 + 0,75 + 0,75 + 0,42 + 0,42 + 1,52 + 1,52 + 0,41 + 0,41 + 0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,4 + 0,71 + 0,71 + 0,38 + 0,38 + 0,72 + 0,72 + 0,41 + 0,41 + 0,39 + 0,39 + 0,72 + 0,72 + 0,76 + 0,8 + 0,76 + 0,69 + 0,69 + 0,4 + 0,4 + 1,93 + 1,93 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 1,84 + 1,84)	m2	9,372	
				RAZEM	18,422
14 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	Obróbka atyki, wyłaz dachowy, pas nadrynnowy, pas podrynnowy	0,54 * (11,25 + 2,64 + 14,23) + 0,3 * (18,77 * 2) + 0,15 * (18,77 * 2)	m2	32,078	
				RAZEM	32,078
15 d.1.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		18,77 + 6,01 + 5,85 + 6,91	m	37,540	
				RAZEM	37,540
16 d.1.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6,5 * 5	m	32,500	
				RAZEM	32,500
17 d.1.2	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
	deska okapowa	18,77 * 0,25 * 0,03 * 2	m3 drew	0,282	

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,282
18 d.1.2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach	m2		
		0,64 * (0,77 + 0,77 + 0,4 + 0,4)	m2	1,498	
		0,74 * (0,75 + 0,75 + 0,42 + 0,42)	m2	1,732	
		0,77 * (1,52 + 1,52 + 0,41 + 0,41)	m2	2,972	
		0,79 * (0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,4)	m2	1,896	
		0,66 * (0,71 + 0,71 + 0,38 + 0,38)	m2	1,439	
		0,8 * (0,72 + 0,72 + 0,41 + 0,41)	m2	1,808	
		0,7 * (0,72 + 0,72 + 0,39 + 0,39)	m2	1,554	
		0,71 * (1,84 + 1,84 + 0,4 + 0,4)	m2	3,181	
		0,69 * (0,4 + 0,4 + 0,69 + 0,69)	m2	1,504	
		0,67 * (1,93 + 1,93 + 0,4 + 0,4)	m2	3,122	
		2,22 * (0,8 + 0,8 + 0,76 + 0,76)	m2	6,926	
				RAZEM	27,632
19 d.1.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m2		
		poz.18	m2	27,632	
				RAZEM	27,632
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 - nowe tynki cementowe na kominach	m2		
		poz.18	m2	27,632	
				RAZEM	27,632
21 d.1.2	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym np. typu Ceresit CT 16	m2		
		poz.18	m2	27,632	
				RAZEM	27,632
22 d.1.2	KNR 0-28 2623-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na kominach	m2		
		27,632	m2	27,632	
				RAZEM	27,632
23 d.1.2	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit	m2		
		27,632	m2	27,632	
				RAZEM	27,632
24 d.1.2	Kalkulacja własna	Montaż, demontaż, przestawianie i koszty pracy rusztowania zewnętrznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Roboty pozostałe			
25 d.1.3	kalk. własna	Dostawa + montaż (wraz z obróbką) wyłazu dachowego (wymiary w świetle istniejącego otworu 83x77 cm) - Pokrycie z płyty poliwęglanowej wielokomorowej gr. 10mm 2 sztuki, kopuła w kształcie walca, podstawa z blachy stalowej ocynkowanej przystosowana do montażu izolacji termicznej, zawiasy aluminiowe, sprężyny gazowe wspomagające otwarcie wyłazu i utrzymanie skrzydła wyłazu w pozycji otwartej pod kątem 90 stopni, np. typu Almos WD	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	kalk. własna	Demontaż istniejących schodów strychowych, a następnie dostawa + montaż nowych schodów strychowych, drabinka metalowo - drewniana, dopuszczalne obciążenie min 160 kg, istniejący otwór 76x66cm, wysokość pomieszczenia 2,47m, współczynnik przenikania ciepła <=1,22 W/m2K	kpl		

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Instalacja odgromowa			
27 d.1.4	Kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej na dachu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.4	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z drutu DFe/Zn fi 8 mm	m		
		110	m	110	
				RAZEM	110
29 d.1.4	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z drutu DFe/Zn fi 8 mm na kominach	m		
		30	m	30	
				RAZEM	30
30 d.1.4	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		45	szt.	45	
				RAZEM	45
31 d.1.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		7	pomi ar.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Roboty wewnętrzne w budynku Komisariatu Policji w Kunowie			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
32 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	Klatka schodowa nr 2	1	szt.	1,000	
	Komunikacja nr 6	1	szt.	1,000	
	Komunikacja nr 7	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
33 d.2.1	kalk. własna	Wywóz + utylizacja materiałów z rozbiórki (oprawy oświetleniowe, drzwi zewnętrzne, itp.)	m3		
		$1,2 * 0,3 * 0,1 * 12 + 0,4 * 0,4 * 0,1 * 2 + 1 * 2 * 0,1$	m3	0,664	
				RAZEM	0,664
2.2		Roboty malarskie			
34 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany)	m2		
	Wiatrołap nr 1	$(3,33 + 3,33 + 0,8 + 0,8) * 2,5 - 0,9 * 2 - 0,7 * 2 - 1 * 2$	m2	15,450	
	Klatka schodowa nr 2	$(1,22 + 1,23 + 3,46 + 3,67 + 2,24) * 2,45 + (2,48 + 2,48 + 1,15) * 2,51 + (3,59 + 2,29 + 3,59) * 3,81 + (1,26 * 1,92 * 0,5 * 2) - 0,9 * 2 - 0,8 * 2 - 1 * 2 - 0,87 * 2,08 - 0,9 * 2 - 1,46 * 1,15 - 1,47 * 1,44 * 2$	m2	67,873	
	WC nr 3	$(1,26 + 1,26 + 1,23 + 1,23) * 0,5 + (0,9 + 0,9 + 1,23 + 1,23) * 0,5$	m2	4,620	
	Komunikacja nr 4	$(11,82 + 11,82 + 3,57 + 3,57 + 1,5 + 1,5 + 0,56 + 0,56) * 2,46 - 0,8 * 2 * 9 - 0,85 * 1,14$	m2	70,485	
	Pom. służbowe nr 5	$(5,09 + 2,83 + 5,09 + 1,15 + 1,68) * 2,45 - 0,8 * 2 - 1,46 * 1,15 - 1,47 * 1,44$	m2	33,412	
	Komunikacja nr 6	$(1,78 + 2,71 + 1,05 + 3,43 + 0,63 + 1,11 + 0,63 + 1,05 + 1,78 + 2) * 2,46 - 0,8 * 2 * 5$	m2	31,778	
	Komunikacja nr 7	$(5,66 + 1,93 + 5,66 + 0,69 + 2,6 + 0,6 + 0,6) * 2,47 - 0,8 * 2 * 3 - 0,85 * 1,14$	m2	38,049	
				RAZEM	261,667

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity)	m2		
	Wiatrołap nr 1	3,33 * 0,8	m2	2,664	
	Klatka schodowa nr 2	5,83 * 2,29 + 1,23 * 3,46	m2	17,607	
	WC nr 3	1,26 * 1,23 + 0,9 * 1,23	m2	2,657	
	Komunikacja nr 4	11,82 * 1,5 + 3,57 * 1,43	m2	22,835	
	Pom. służbowe nr 5	1,68 * 2,71 + 2,83 * (5,09 - 2,71)	m2	11,288	
	Komunikacja nr 6	9,11	m2	9,110	
	Komunikacja nr 7	13,17	m2	13,170	
				RAZEM	79,331
36 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.34	m2	261,667	
				RAZEM	261,667
37 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.35	m2	79,331	
				RAZEM	79,331
38 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.34 + poz.35	m2	340,998	
				RAZEM	340,998
39 d.2.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	Klatka schodowa nr 2	(1,22 + 1,23 + 3,46 + 3,67 + 5,83 + 2,29 + 5,83 + 1,15 + 2,48 + 1,92 - 0,9 - 0,87 - 0,8 - 0,9 - 1) * 0,9	m2	22,149	
				RAZEM	22,149
40 d.2.2	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur - lamperie na ścianach do wysokości 1,6m (Uwaga zmiana opisu i nakładów pozycji)	m2		
	Wiatrołap nr 1	(3,33 + 3,33 + 0,8 + 0,8 - 0,9 - 0,7 - 1) * 1,6	m2	9,056	
	Klatka schodowa nr 2	(1,22 + 1,23 + 3,46 + 3,67 + 5,83 + 2,29 + 5,83 + 1,15 + 2,48 + 1,92 - 0,9 - 0,87 - 0,8 - 0,9 - 1) * 1,6	m2	39,376	
	Komunikacja nr 4	(11,82 + 11,82 + 3,57 + 3,57 + 1,5 + 1,5 + 0,56 + 0,56 - 0,8 * 9) * 1,6	m2	44,320	
	Komunikacja nr 6	(1,78 + 2,71 + 1,05 + 3,43 + 0,63 + 1,11 + 0,63 + 1,05 + 1,78 + 2 - 0,8 * 5) * 1,6	m2	19,472	
	Komunikacja nr 7	(5,66 + 1,93 + 5,66 + 0,69 + 2,6 + 0,6 + 0,6 - 0,8 * 3) * 1,6	m2	24,544	
				RAZEM	136,768
41 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
	Komunikacja nr 4	1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
42 d.2.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
	Krata	1,27 * 2,41	m2	3,061	
	balustrada	0,9 * 2,5	m2	2,250	
				RAZEM	5,311

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Roboty tynkarskie			
43 d.2.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	Klatka schodowa nr 2	5,83 * 2,45 - 1,47 * 1,44 * 2	m2	10,050	
	Pom. służbowe nr 5	2,83 * 2,45 - 1,47 * 1,44	m2	4,817	
				RAZEM	14,867
44 d.2.3	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.43	m2	14,867	
				RAZEM	14,867
45 d.2.3	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.43	m2	14,867	
				RAZEM	14,867
46 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.43	m2	14,867	
				RAZEM	14,867
47 d.2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.43	m2	14,867	
				RAZEM	14,867
48 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.43	m2	14,867	
				RAZEM	14,867
49 d.2.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 10% pow. sufitu)	m2		
	Klatka schodowa nr 2	(5,83 * 2,29 + 1,23 * 3,46) * 0,1	m2	1,761	
	Pom. służbowe nr 5	(1,68 * 2,71 + 2,83 * (5,09 - 2,71)) * 0,1	m2	1,129	
	Komunikacja nr 7	13,17 * 0,1	m2	1,317	
				RAZEM	4,207
50 d.2.3	KNR 4-01 0619-07	Odgrzybianie stropów o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.49	m2	4,207	
				RAZEM	4,207
51 d.2.3	KNR 4-01 0624-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m2		

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Klatka schodowa nr 2	poz.49	m2	4,207	
				RAZEM	4,207
52 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.49	m2	4,207	
				RAZEM	4,207
53 d.2.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.49	m2	4,207	
				RAZEM	4,207
54 d.2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
	Klatka schodowa nr 2	poz.49	m2	4,207	
				RAZEM	4,207
2.4		Oświetlenie			
55 d.2.4	kalk. własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt		
		poz.56 + poz.57	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
56 d.2.4	KNNR 5 0502-02	Plafoniera hermetyczna ze zintegrowanym źródłem światła LED, moc 24W, temp. barwowa 4000 K, stopień IP 54, okrągła, napięcie znamionowe 220-240V np. typu VARSO LED 24W-NW-O Kanlux. Dostawa + montaż	kpl.		
	Wiatrołap nr 1	1	kpl.	1,000	
	Klatka schodowa nr 2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
57 d.2.4	KNNR 5 0502-02	Dostawa + montaż Opraw świetlnych ledowych natynkowych - Panel LED 120x30cm + zestaw natynkowy, moc 40W, temp. barwowa 4000 K, stopień ochrony min. IP 40, strumień świetlny min. 4000 lm.	kpl.		
	Klatka schodowa nr 2	2	kpl.	2,000	
	Komunikacja nr 4	4	kpl.	4,000	
	Pom. służbowe nr 5	2	kpl.	2,000	
	Komunikacja nr 6	2	kpl.	2,000	
	Komunikacja nr 7	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	12,000
58 d.2.4	KNNR 5 0502-02 analogia	Dostawa + montaż opraw natynkowych oświetlenia awaryjnego LED 3W, strumień świetlny min. 120lm, czas pracy awaryjnej 3h, stopień ochrony IP41, np. typu starlet external LED	kpl.		
	Komunikacja nr 4	1	kpl.	1,000	
	Pom. służbowe nr 5	1	kpl.	1,000	

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2.5		Roboty pozostałe			
59 d.2.5	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ścienne - dostawa + montaż	szt.		
	WC nr 3	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2.5	kalk. własna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach w wykutych otworach	szt		
		poz.32	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.2.5	kalk. własna	Demontaż odbojnic ściennych meblowych na czas malowania, a następnie ich ponowny montaż	m		
	Klatka schodowa nr 2	1,22 + 1,23 + 3,46 + 3,67 + 5,83 + 2,29 + 5,83 + 1,15 + 2,48 + 1,92 - 0,9 - 0,87 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,47 - 1,46	m	21,680	
				RAZEM	21,680
62 d.2.5	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego (grzejnik do ponownego montażu)	kpl.		
	Klatka schodowa nr 2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.5	KNR 4-07 0316-02 z.o.2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 45-60 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W - materiały z demontażu - montaż grzejnika z demontażu	szt.		
	Klatka schodowa nr 2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami, (Skrzydła drzwiowe drewnopochodne pokryte okleiną wraz z ościeżnicami), kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
	WC nr 3	0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
	Komunikacja nr 4	0,8 * 2 * 8	m2	12,800	
	Pom. służbowe nr 5	0,8 * 2	m2	1,600	
	Komunikacja nr 6	0,8 * 2 * 3	m2	4,800	
				RAZEM	22,800
65 d.2.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
	WC nr 3	2	szt.	2,000	
	Komunikacja nr 4	8	szt.	8,000	
	Pom. służbowe nr 5	1	szt.	1,000	
	Komunikacja nr 6	3	szt.	3,000	
				RAZEM	14,000
66 d.2.5	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz pomieszczeń służbowych w Komisariacie Policji w Kunowie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasie płaskiej z tkaniną materiałową zaciemniającą w 50%, sterowane manualnie o wym. 72X124 i 41x124 wraz ze wszystkimi elementami montażowymi, mocowane do skrzydła okiennego, kolor do uzgodnienia z inwestorem.	szt		
	Pom. służbowe nr 5	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.5	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra w WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2.5	kalk. własna	Dostawa + montaż Pojemnika na ręczniki papierowe składane, rodzaj montażu naścienny, przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ, poj. 400 sztuk np. typu SALAMANKA EkaPlast plastik biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2.5	kalk. własna	Dostawa + montaż pojemnika na papier toaletowy z tworzywa sztucznego, naścienny np. typu EkaPlast SALAMANKA Mini plastik biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2.5	kalk. własna	Dostawa + montaż Dozownika do mydła w płynie z tworzywa sztucznego, naścienny, zwór niekapek, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła np. typu EkaPlast SALAMANKA 0.75 litra plastik biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.2.5	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2.6		Stolarka			
73 d.2.6	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 (Drzwi zewnętrzne)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2.6	kalk. własna	Dostawa + montaż Drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, gładkie pełne (np. typu Delta, model Premium 56S), klasa min. RC3, kolor orzech ciemny, próg termiczny, z samozamykaczem ramieniowym, dwa niezależne zamki, z kompletem okuć - klamka np. typu Carmen Inox, szyldy ochronne + ościeżnica stalowa z trzema zawiasami, + 25 KOMPLETÓW KLUCZY. W cenie uwzględnić montaż wraz z obróbką tynkarską.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000