


PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ




OZNACZENIA:

- proj. tłocznia ścieków DN2000
-proj. studnia z kręgów betonowych DN1200

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej dna kanału.
2. Prace w obrębie czynnej infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie w obrębie 2,00m od istniejących sieci.
3. Na odcinku pomiędzy studnią S3-S4, kolektor wykonać rurą PE100 PN10 SDR17 $\varnothing 255/13,4\text{mm}$ – przewiertem sterowanym.
4. Przy stwierdzeniu załęgania w strefie posadowienia proj. rurociągów gruntów organicznych lub nasypanych, należy dokonać wymianę gruntu rodzimego do stropu gruntu nośnego.

		STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOŚLAW RYL ul. Świecka 21, 89-500 Tuchola NIP 561-126-95-38 e-mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099			
INWESTOR	GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola				
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TŁOCZNI ŚCIEKÓW ORAZ JEJ ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. KASZTANOWEJ I NA GÓRCIE W MIEJSCOWOŚCI TUCHOŁA, GM. TUCHOŁA				
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				Rys. nr 5
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Łojewski	POM/0045/PWOS/12	INSTALACYJNA		1:100/500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Starczewski	POM/0053/PWOS/10	INSTALACYJNA		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Ryl	KUP/0141/OWOS/08	INSTALACYJNA		