OZNACZENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE
KS 01	PION INST. KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
	INSTALACJA KANALIZACJA SANITARNA
	INSTALACJA KANALIZACJA SKROPLIN
	INSTALACJA POMP CIEPŁA (ZASILANIE/POWRÓT)
	INSTALACJA FREONOWA
	KABLE GRZEJNE
⌀200	KANAŁ WENTYLACYJNY TYPU SPIRO
350x200	KANAŁ WENTYLACYJNY O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
	PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA / WIELOPŁASZCZYZNOWA

UWAGI

1. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza – „Projekt Wykonawczy" – PW, będąca rozszerzeniem, uzupełnieniem i uszczegółowieniem Projektu Budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone muszą być zgodne z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wyjście na zewnątrz budynku poniżej poziomu terenu wykonać stosując certyfikowane przepusty wodo-gazoszczelne.
4. Na przejściach między strefami pożarowymi muszą być zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe.
5. Przewody instalacji izolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75, poz. 690).
6. Odcinki instalacji rurowych prowadzić tak, by zachować kompensację wydłużeń termicznych.
7. W szachtach instalacyjnych należy zapewnić dostęp w postaci drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umożliwiających okresowy konserwację i wymianę urządzeń. W przypadku montażu drzwiczek inspekcyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego należy zastosować drzwiczki o klasie odporności ogniowej przegrody.
8. Dla jednostek zewnętrznych pomp ciepła należy zapewnić montaż podgrzewanych tac ociekowych oraz odprowadzenie skroplin do instalacji wewnętrznej kanalizacji.
9. Przewody wentylacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające przeprowadzenie okresowej inspekcji i konserwacji.
10 Kanały wentylacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku izolować matami z wełny mineralnej – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
11. Klapy oddzielenia pożarowego znajdujące się w strefie objętej monitoringiem SSP zasilić i podłączyć do systemu automatyki i monitoringu budynku, w pozostałych przypadkach stosować klapy z wyzwalaczem termicznym.
12. W szachtach instalacyjnych i sufitach należy zapewnić dostęp do kłap, p.poż., armatury, przepustnic oraz klimakonwektorów w postaci rewizji sufitowych lub drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umożliwiających okresowy konserwację i wymianę urządzeń. Lokalizacja powinna być przedmiotem uzgodnień z projektantem architektury.
13. W celu umożliwienia wyregulowania instalacji wentylacji, nawiewniki i elementy wywiewne powinny być wyposażone w przepustnice regulacyjne. Przepustnice regulacyjne instalować także przy trójnikach i odejściach od przewodów magistralnych.
14. Sposób montażu instalacji, urządzeń i armatury zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta, dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz dokumentacją. W razie potrzeby wykonać podkonstrukcje umożliwiającą montaż urządzenia.
15. Elementy nawiewne i wywiewne podłączać za pomocą elastycznych kanałów przyłączeniowych typu flex. Zaleca się stosowanie kanałów elastycznych izolowanych akustycznie.
16. Drzwi do toalet, WC oraz pomieszczeń gospodarczych powinny w dolnej części posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.
17. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych wykonać w klasie odporności i szczelności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową przegrody budowlanej, przez które przechodzi instalacja – wynikającej z wykonywanych mapy ogniochronnej odpowiedniej klasy.
18. Instalacje prowadzić z min. spadkiem zapewniającym możliwość spustu wody z instalacji. W najwyższych punktach instalacji zaleca się montaż odpowietrzników
19. Skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych odprowadzić grawitacyjnie lub przy zastosowaniu pompki kondensatu. Wypięcie do pionu kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu kondensacyjnego z blokadą antyprzemrożeniową. Do syfonu należy zapewnić dostęp serwisowy. Instalacje prowadzone na dachu wyposażyć w kable grzejne.

MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW REWIZYJNYCH W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

KANAŁY O PRZEKR. PROSTOKĄTNYM

WYMIAR BOKU KANAŁU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
s [mm] 2)	A [mm]	B [mm]
s ≤ 200	300	100
200 ≤ s ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

KANAŁU O PRZEKROJU KOŁOWYM

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
d [mm]	A [mm]	B [mm]
200 ≤ d ≤ 315	300	100
315 ≤ d ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

1) OTWÓR REWIZYJNY JAKO WAZ, GDY CZYSZCZENIE ZWIĄZANE JEST Z WEJŚCIEM DO WNĘTRZA KANAŁU.
2) WYMIAR BOKU KANAŁU, W KTÓRYM WYKONANO REWIZJĘ.
3) W PRZEWODACH O PRZEKROJU KOŁOWYM O ŚREDNICY d<200 mm NALEŻY STOSOWAĆ ZDEMONTOWALNE ZKŁEJKI LUB TRÓJNIKI Z ZKŁEJKAMI DO CZYSZCZENIA

Schemat ideowy ogrzewanej tacy ociekowej skroplin



ZASADA WYMIAROWANIA KANAŁÓW

ZASADA PODŁĄCZANIA INSTALACJI SKROPLIN DO PIONÓW KS

UWAGA - ETAPOWANIE

Instalacje i urządzenia oznaczone kolorem szarym, stanowią zakres opracowania odrębnego etapu. Przy realizacji prac związanych z obecnym etapem, należy jednak uwzględnić docelowe rozwiązania z uwagi na konieczność zachowania wzajemnej koordynacji. W konsekwencji instalacje oznaczone kolorem szarym należy traktować jako rezerwę miejsca.

SCHEMAT ETAPOWANIA

PRACOWANIA PROJEKTOWA: BCM ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław	
INWESTOR: GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica	
ADRES INWESTYCJI: NADOLICE WIELKIE ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie działki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
TEMAT: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	DATA OPRACOWANIA: 05.2025
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Kukutka — NR UPRAWNIEŃ: 302/DOŚ/11	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksandra Wszoła — 309/DOŚ/11	
SKALA: 1:50	TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU - BLOK SZKOLNY 1-3 I BLOK SPORTOWY - INSTALACJE SANITARNE I WENTYLACYJNE cz.1 — NR RYSUNKU: IS.PW.EI.6.SW1