

11. Zestawienie podstawowych materiałów.

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	Rura prosta czarna dn 114/200 l= 12 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	4
2.	Rura prosta czarna dn 114/200 l= 6 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	4
3.	Kolano preizolowane 114/200; 90	szt.	2
4.	Rura prosta czarna dn 76/140 l= 12 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	8
5.	Rura prosta czarna dn 76/140 l= 10 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	2
6.	Rura prosta czarna dn 76/140 l= 4 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	2
7.	Rura prosta czarna dn 76/140 l= 2 m z instalacją alarmową impulsową	szt.	4
8.	Kolano preizolowane 76/140; 90	szt.	4
9.	Kolano preizolowane 76/140; 140	szt.	2
10.	Kolano preizolowane 76/140; 144	szt.	2
	Zespół złącza termokurczliwego dn 200	kpl.	10
	Zespół złącza termokurczliwego dn 140	kpl.	22
	Zakończenie izolacji dn 200	kpl.	2
	Zakończenie izolacji dn 140	kpl.	4
	Mata kompensacyjna z pianki grubości 4 cm	m ²	25
	Taśma ostrzegawcza	m	220

Uwaga! W zespołach złącza, zakończeniach izolacji oraz zakończeniach rurociągów stosować wyłącznie elementy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. Stosować korki wtapiane.

Uwaga: Projekt ten jest chroniony prawem autorskim w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późn.zmianami. wszelkie zmiany są dopuszczalne tylko za zgodą autora projektu. W przypadku zmiany rozwiązania technologicznego i zamiany urzędzeń bez zgody autora projektu, odpowiedzialność za prawidłow funkcjonowanie zaprojektowanego układu przechodzi na stronę dokonującą zmian.

OPRACOWAŁ: