


RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
I POMIESZCZEŃ APTEKI  
skala 1:50



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ APTEKI

L.p.	opis pomieszczenia	pow. użytkowa	wykończenie
0.1	sala sprzedaży	39,00 m <sup>2</sup>	terakota
0.2	magazyn leków	13,77 m <sup>2</sup>	terakota
0.3	komora dostaw	4,18 m <sup>2</sup>	terakota
0.4	biuro	5,99 m <sup>2</sup>	terakota
0.5	kom. nocnych dostaw	3,30 m <sup>2</sup>	terakota
0.6	magazyn	2,82 m <sup>2</sup>	terakota
0.7	magazyn	3,72 m <sup>2</sup>	terakota
0.8	magazyn	0,79 m <sup>2</sup>	terakota
0.9	komunikacja	6,98 m <sup>2</sup>	terakota
0.10	przedsionek wc	1,64 m <sup>2</sup>	terakota
0.11	natrysk	1,35 m <sup>2</sup>	terakota
0.12	wc	0,80 m <sup>2</sup>	terakota
0.13	zmywalnia	5,17 m <sup>2</sup>	terakota
0.14	receptura	8,22 m <sup>2</sup>	terakota
0.15	pom. socjalne	6,57 m <sup>2</sup>	terakota
Razem		104,30 m <sup>2</sup>	

UWAGA:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie  
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe malowane w kolorze RAL 9006  
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego, laminowanego ze szlifem krawędzi  
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami statycznymi przez wykonawcę

- LEGENDA:
- istniejące ściany
  - istniejące ściany działowe przeznaczone do rozebrania
  - projektowane ściany murowane z cegły silikatowej gr. 8 cm
  - posadzka do wymiany (kolor szary) płytką gresową z cokołem wys. 10 cm
  - strop podwieszony do wymiany 2 x płyta GK
  - balustrada z rury zimnogiętej 50x50 mm malowana proszkowo w kolorze RAL 9006. Wypełnienie z szyb bezpiecznych 6.6.4
  - nowoprojektowana okładzina z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437. (B1 opis warstw patrz rys. nr 9)

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Bartosz Balejko  
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin  
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321  
tel.: +48 501 059 462  
mail: bartekbalejko@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

temat:  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz. nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:  
mgr inż. arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:  
mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

sprawił:  
mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/OKK/2009

UWAGA:  
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

architektura  
branża:

PROJEKT TECHNICZNY  
faza:

1:50  
skala:

Szczecin, 09.2021r  
data:

nr rys.