



ELEWACJA PÓŁNOCNA




Schemat malowania wnętr okiennych



LEGENDA:

- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 2002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem hydrofilowym w kolorze NCS S 1002-R
- Przykrycie istniejącego tynku tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Ziarno kolorystycznie jednolite w kolorze NCS S4502-R
- Okładzina schodów i elewacji z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437
- Wyklajanie napisów i tła na szybach. Czcionka Arial Narrow. Tło w kolorze NCS S 1002-R -przezroczystość tła 25%. Napis kolor mleczny
- Nowa ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006
- O1 Nowe okna z PCV w kolorze białym
- Nowoprojektowane zadaszenie. Wszystkie elementy stalowe (konstrukcja, poręcze) malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL 9006
- Podświetlane logo (neon). Logo w kolorze RAL 5015, napis w kolorze RAL 5010 , czcionka Arial Narrow
- PRZ Podświetlany napis PRZYCHODNIA (neon) w kolorze RAL 5010. Czcionka Arial Narrow
- Zamówowanie i dociepleniem styropianem EPS 70 przestrzeni po oknach balkonowych i drzwiach

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH JAKIE NALEŻY WYKONAĆ W ETAPIE NR 1



UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <u>Bartosz Balejko</u> ul.Różana 6, 78-300 Świdwin NIP 672-168-25-82 Regon 331349321 tel.: +48 501 059 462 mail: bartekbalejko@o2.pl</p> <p>jednostka projektowa:</p> <p>UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.</p>	<p>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI - ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH</p> <p>temat: ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1 adres inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice inwestor: mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010 projektant:</p> <p>KOLORYSTYKA - ELEWACJA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA rys.</p>	<p>architektura</p> <p>branża: PROJEKT BUDOWLANY RYSUNEK NR 14</p> <p>faza: 1:100 skala:</p> <p>Szczecin, 09.2021 08.2022 data:</p> <p>9 nr rys.</p>
--	--	--