


SCHODY ZEWNĘTRZNE - PRZEKROJE

skala 1:50



A-A

UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie zaprojektowane elementy stalowe malowane w kolorze RAL 9006
- elementy szklane ze szkła float, hartowanego, laminowanego ze szlifem krawędzi
- dobór szkła należy sprawdzić obliczeniami statycznymi przez wykonawcę
- dach wymaga odśnieżania
- wykonać hydroizolację wszystkich elementów żelbetowych schodów znajdujących się pod poziomem terenu

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH JAKIE NALEŻY WYKONAĆ W ETAPIE NR 1

B1 - Ściana elewacyjna:

Warstwy projektowane:

- 4,0 - okładzina z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437. Płyty mocowane do elewacji za pomocą stelażu do mocowania płyt kamiennych i betonowych
- 2,0 - pustka powietrzna
- 8,0 - wełna mineralna fasadowa z welonem szklanym. Na wysokość 15 cm od podestu zastosować styropian XPS
- 1,5 - tynk cementowo-wapienny

UKŁAD WARSTW :

A - Warstwy schodów i spocznika:


Warstwy projektowane:

- 3,5 - okładzina z płyt z betonu szlachetnego np. Dasag Indigo Prado 7437. Na stopniach wykonać frez antypoślizgowy
- 0,5 - klej wodoodporny, elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, mrozoodporny np. Keracole No Limits
- hydroizolacja, abizol rozpuszczalnikowy

Warstwy istniejące:

- istniejąca konstrukcja schodów i spocznika

Z elementów żelbetowych usunąć zabrudzenia słabozwiązane, piaszczące i kruszące się powłoki betonu. Powierzchnię betonu w miarę potrzeb wyrównać a w miejscach uszkodzonych zastosować system napraw do betonu np. Weber DEITERMANN weber. rep 756 (Cerinol FM) w skład, którego wchodzi powłoki ochronne stali zbrojeniowej, warstwy szczepne, gruboziarniste zaprawy wypełniające i drobnoziarniste zaprawy wygładzające



B-B

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI - ETAP NR 1 WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

temat:
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

inwestor:
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010

projektant:

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SCHODY ZEWNĘTRZNE - PRZEKROJE
rys.

architektura
branża:

PROJEKT BUDOWLANY RYSUNEK NR 9
faza:

1:50
skala:

Szczecin, 09.2021
08.2022
data:

nr rys.