

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu: **Przebudowa dróg gminnych
o nawierzchni bitumicznej
w Gminie Pogorzela**

- droga gminna nr 747546P w m. Kromolice
- droga gminna nr 747535P w m. Bułaków
- droga gminna nr 747532P w m. Kaczagórka
- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice
- droga gminna nr 747545P Wziąchów - Paradów
- droga gminna nr 747569P ulica Rynek w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747571P ulica Wałowa w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747568P ulica Plac Powstańców Wlkp.
w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747566P ulica Borecka w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747564P ulica Koźmińska w m. Pogorzela
- droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela

- droga gminna nr 747546P w m. Kromolice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2	t	187.50		
2	KNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	2615.62		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
3	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2615.62		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
4	KNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.7cm	m ²	507.50		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
5	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	122.20		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

droga gminna nr 747535P w m. Bułaków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	161.50		
2	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	161.50		
3	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdu z kruszywa	m ²	161.50		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów	m ²	161.50		
5	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ²	t	98.31		
6	KNNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1320.20		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1320.20		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.7cm	m ²	371.75		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
9	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłuczni kamienno - warstwa góma z tłuczni - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	161.50		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747532P w m. Kaczagórka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0101-d.103	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	236.20		
2	KNNR 6 0103-d.101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	236.20		
3	KNNR 6 0106-d.105	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm-dot. zjazdu z kruszywa	m ²	236.20		
4	KNNR 6 0113-d.102	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dot. zjazdów	m ²	236.20		
5	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m2	t	227.94		
6	KNNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	3062.35		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
7	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3062.35		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamany - grub.po zagęszcz.7cm	m ²	739.50		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
9	KNNR 2-31 0204-d.405	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m ²	236.20		
10	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	23.15		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747548P w m. Kromolice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWY - D.04.00.00.						
1	KNNR 6 0108-d.102	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m2	t	243.07		
2	KNNR AT-03 d.10202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	6207.94		
2NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
3	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6207.94		
3D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
4	KNNR 2-31 0204-d.303 analogia	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - grub.po zagęszcz.7cm	m ²	548.25		
5	KNNR 1 0507-d.301	Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	170.00		
4D.10.00.00 INNE ROBOTY						
6	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	227.74		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747545P Wziąchów - Paradów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	50.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	11.00		
3	KNR 2-31 0813-d.103	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1998.60		
4	KNR AT-03 d.10102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	10149.60		
5	KNR 2-31 0815-d.101	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	516.00		
6	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	115.74		
7	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	115.74		
2PODBUDOWY D.04.00.00						
8	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	10149.60		
9	KNR 2-31 0108-d.202	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	761.22		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
10	KNR AT-03 d.30302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	9478.68		
4ELEMENTY ULIC						
11	KNR 2-31 0403-d.403	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1998.60		
12	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	45.01		
13	KNR 2-31 0511-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	516.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747569P ulica Rynek w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	91.00		
2	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8.00		
3	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	9.00		
4	KNR 2-31 1406-d.104	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	14.00		
5	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	62.00		
6	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	7.20		
7	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	7.20		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
8	KNR AT-03 d.20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbioru na odl. do 1 km	m ²	2247.75		
9	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²	2247.75		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
10	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2247.75		
4D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
11	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione(najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	91.00		
12	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	5.73		
13	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	62.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

droga gminna nr 747571P ulica Wałowa w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	777.70		
2	KNNR 6 0803-d.107	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	70.72		
3	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie nawierzchni chodników iz płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	215.04		
4	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	15.00		
5	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	14.00		
6	KNR 2-31 1406-d.104	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	12.00		
7	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	61.94		
8	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	61.94		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
9	KNNR 6 0102-d.205	Koryta gł. 40cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni Krotność = 2	m ²	232.36		
10	KNNR 6 0103-d.202	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	232.36		
11	KNNR 6 0106-d.206	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	232.36		
12	KNNR 6 0113-d.202	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	232.36		
13	KNR AT-03 20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1716.32		
14	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 75kg/m ²	t	149.33		
15	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1991.04		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
16	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1991.04		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
17	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione(najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	216.50		
18	KNNR 6 0401-d.401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	561.20		
19	KNNR 6 0404-d.403	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	426.30		
20	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	63.46		
21	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	617.50		
5 D.10.00.00 INNE ROBOTY						
22	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	269.40		
Wartość robót netto						
Podatek VAT						
Wartość robót brutto						

Słownie zł:.....
dnia..... (podpis osoby uprawnionej)

droga gminna nr 747568P Plac Powstańców Wlkp. w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	297.50		
2	KNNR 6 0803-d.107	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	352.17		
3	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie nawierzchni chodników iz płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	187.53		
4	KNNR 6 0805-d.102	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	47.76		
5	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	15.00		
6	KNR 2-31 1406-d.105	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
7	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowładującym na odleg. 1 km	m ³	58.10		
8	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	32.42		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
9	KNR AT-03 d.20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2523.33		
11	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2523.33		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
12	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2523.33		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
13	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione(najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	84.00		
14	KNNR 6 0401-d.401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	213.50		
15	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	19.70		
16	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	481.35		
5 D.10.00.00 INNE ROBOTY						
17	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	376.11		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747566P ulica Borecka w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	248.00		
2	KNNR 6 0803-d.107	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	88.29		
3	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	193.99		
4	KNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych	szt.	5.00		
5	KNR 2-31 1406-d.104	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2.00		
6	KNR 2-31 1406-d.105	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
7	KNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	32.42		
8	KNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	32.42		
2PODBUDOWY - D.04.00.00.						
9	KNR AT-03 d.20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	705.20		
10	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 75kg/m ²	t	52.89		
11	KNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²	705.20		
3NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
12	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	705.20		
4D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
13	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione(najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	100.00		
14	KNNR 6 0401-d.401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	148.00		
15	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	16.29		
16	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	258.73		
5D.10.00.00 INNE ROBOTY						
17	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	119.10		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

- droga gminna nr 747564P ulica Koźmińska w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	143.00		
2	KNNR 6 0803-d.107	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	217.81		
3	KNNR 6 0805-d.105	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	107.05		
4	KNNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.00		
5	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	29.21		
6	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	29.21		
2 PODBUDOWY - D.04.00.00.						
7	KNNR AT-03 d.20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	405.42		
8	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 75kg/m ²	t	30.41		
9	KNNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	405.42		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
10	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	405.42		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
11	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.50		
12	KNNR 6 0401-d.401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	108.50		
13	KNNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	9.50		
14	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	257.00		
5 D.10.00.00 INNE ROBOTY						
15	KNNR 6 0502-d.503	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	67.86		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)

– droga gminna nr 747573P ulica Glinki w m. Pogorzela

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.						
1	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	508.00		
2	KNNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.00		
3	KNNR 2-31 1406-d.102	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	8.00		
4	KNNR 4-04 1103-d.104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	22.86		
5	KNNR 4-04 1103-d.105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m ³	22.86		
2 POBUDOWY - D.04.00.00.						
6	KNNR AT-03 d.20102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1929.12		
7	KNNR 6 0108-d.202	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 75kg/m ²	t	144.68		
8	KNNR AT-03 d.20202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1929.12		
3 NAWIERZCHNIE D.05.00.00						
9	KNNR 6 0309-d.302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1929.12		
4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
10	KNNR 6 0401-d.405	Krawężniki betonowe wtopione(najazdowe) o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	103.00		
11	KNNR 6 0401-d.401	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	405.00		
12	KNNR 6 0404-d.403	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	12.00		
13	KNNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem	m ³	34.16		
14	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8.00		

Wartość robót netto	
Podatek VAT	
Wartość robót brutto	

Słownie zł:.....

.....dnia.....

(podpis osoby uprawnionej)