



Przebudowa ulicy Sportowej

na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry
w miejscowości Zielonki Wieś

G M I N A S T A R E B A B I C E

Chodnik w rejonie przejścia dla pieszych

Skala 1:50



Legenda:

Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary gr. 6cm
- (w rej. przejścia dla pieszych naw. z płyt betonowych 40x40cm z wypustkami, koloru żółtego) gr. 7 cm
- Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

Inwestor:	Wójt Gminy Stare Babice		Nr Umowy:	763/2021
Obiekt:	Przebudowa ulicy Sportowej na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś		Branża:	Drogowa
Treść rysunku:	Przejście dla pieszych		Skala:	1:50
Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz upr. bud.: MAZ/0002/POOK/03	Sprawdził: mgr inż. Mateusz Abramowicz upr. bud.: MAZ/0013/PWBO/20	Data: marzec 2023r.	Nr rysunku: 6	