

Widok z góry  
Skala 1:50

Przepusty pod drogami gminnymi





Tabela nr 2						
Przepusty pod drogami gminnymi - ul. Sportowa						
Numer przepustu	pikietaż	średnica [cm]	długość L [m]	Pochylenie podłużne Ip [%]	rzędna wlotu [m]	rzędna wylotu [m]
1	0+045,77	ø 60	20,00	0,008	96,14	95,98
8	0+455,54	ø 60	20,00	-0,004	96,01	95,93
9	0+510,91	ø 60	18,00	-0,004	95,78	95,71
16	0+759,35	ø 60	19,00	0,003	96,32	96,26
22	0+985,97	ø 60	20,00	0,003	97,00	96,94



Przebudowa ulicy Sportowej  
na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry  
w miejscowości Zielonki Wieś  
GMINA STARE BABICE

Legenda:

- Konstrukcja drogi gminnej**
- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej gr. 8cm
  - 2 Podsypka cem. - piasek. 1 : 8 gr. 3cm
  - 3 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
  - 4 W-wa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15cm
  - 5 Opornik drogowy 12 x 25 x 100
- Konstrukcja przepustu**
- 6 Rura PEHD karbowana ø = 600mm
  - 7 Podsypka z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20cm
  - 8 Zasyпка przepustu z kruszywa naturalnego (pospółka), Is = 1,00
- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu**
- 9 Prefabrykowana ścianka oporowa wlotu/wylotu przepustu (żelbeton) beton C35/45, mrozodporność F150, wodoprzepuszczalność W8, nasiąkliwość <5%
  - 10 Podsypka z kruszywa st. cem. Rm = 5MPa gr. 15cm

Inwestor:	Wójt Gminy Stare Babice		Nr Umowy:	763/2021
Obiekt:	Przebudowa ulicy Sportowej na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś		Branża:	Drogowa
Treść rysunku:	Przepusty pod drogami gminnymi		Skala:	1:50
Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz upr. bud. MAZ/0002/PDOK/03	Sprawił: mgr inż. Mateusz Abramowicz upr. bud. MAZ/0013/PWB/20	Data: marzec 2023r.	Nr rysunku:	8