




A




C




E




B



D



F



# Przebudowa ulicy Sportowej na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś

GMINA STARE BABICE

Legenda:

## Konstrukcja jezdni

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| ①  | Warstwa ścieralna z betonu AC11S                             | gr. 4cm     |
| ②  | Warstwa wyrównawcza z betonu AC 16W, KR 3-4,                 | śr. gr. 7cm |
| ②a | Warstwa wiążąca z betonu AC 16W, KR 3-4,                     | gr. 5cm     |
| ①7 | Siatka przeciwsłoneczna                                      |             |
| ③  | Frezowanie korekcyjne  | śr. gr. 2cm |
| ④  | Istniejąca konstrukcja jezdni                                |             |
| ⑤  | Podbudowa z betonu AC16P                                     | gr. 7cm     |
| ⑥  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3         | gr. 20cm    |
| ⑦  | Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,5 | gr. 22cm    |
| ⑧  | Krawężnik betonowy o wym. 15x30                              |             |
| ⑨  | Podsypka cem. - piasek. 1:8                                  | gr. 3cm     |
| ⑩  | Ława betonowa (C8/10) z oporem                               |             |

## Konstrukcja ścieżki pieszo - rowerowej

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| ⑩a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S                 | gr. 4cm  |
| ⑥a | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3         | gr. 15cm |
| ⑪  | Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,5 | gr. 10cm |
| ⑨  | Podsypka cem. - piasek. 1:8                                  | gr. 3cm  |
| ⑫  | Obrzeże betonowe o wym. 8x30 wg                              |          |
| ⑩  | Ława betonowa (C8/10) z oporem                               |          |

## Konstrukcja chodnika

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| ⑬ | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary | gr. 6cm  |
| ⑨ | Podsypka cem. - piasek. 1:8                           | gr. 3cm  |
| ⑪ | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  | gr. 10cm |

## Umocnienie rowu

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| ⑮ | Umocnienie z płyt ażurowych 60x40 | gr. 8cm  |
| ⑮ | Geowłóknina o gramaturze 200g/m2  |          |
| ⑮ | Podsypka z pospółki               | gr. 10cm |

|   |   |                        |                  |           |          |
|---|---|------------------------|------------------|-----------|----------|
| Inwestor:   | Wójt Gminy Stare Babice   |                        |                  | Nr Umowy: | 763/2021 |
| Objekt:   | Przebudowa ulicy Sportowej<br>na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry<br>w miejscowości Zielonki Wieś |                        |                  | Branża:   | Drogowa  |
| Treść rysunku:  | Szczegóły konstrukcyjne   |                        |                  | Skala:    | 1:10     |
| Projektował:<br>mgr inż.<br>Robert Bartonowicz<br>upr. bud.: MAZ/0002/POD/K03 | Sprawił:<br>mgr inż.<br>Mateusz Abramowicz<br>upr. bud.: MAZ/0013/PW/B020                                   | Data:<br>marzec 2023r. | Nr rysunku:<br>5 |           |          |