



Widok z góry

Przepust P12 2Ø600


skala 1:50



A - A



B - B



# Przebudowa ulicy Sportowej

na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry

w miejscowości Zielonki Wieś

GMINA STARE BABICE

Legenda:

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej

- 1 Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm
- 2 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
- 3 Warstw mrozochronna z pospółki gr. 10cm

Konstrukcja przepustu

- 4 Rura stalowa karbowana  $\phi = 600\text{mm}$
- 5 Podsyпка z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 25cm
- 6 Zasyпка przepustu z kruszywa naturalnego (pospółka),  $l_s = 1,00$

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

- 7 Płyty ażurowe 40x60 gr. 8cm
- 8 Geowłóknina o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>
- 9 Podsyпка z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10cm
- 10 Prefabrykowana ścianka oporowa wlotu/wylotu przepustu (żelbeton)
- 11 Podsyпка z kruszywa stab. cem.  $R_m = 5\text{MPa}$  gr. 20cm

Investor:	Wójt Gminy Stare Babice	Nr Umowy:	763/2021
Obiekt:	Przebudowa ulicy Sportowej na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	Branża:	Drogowa
Treść rysunku:	Przepust P12 2Ø600 umocnienie rowu Z-7	Skala:	1:50
Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz opr. bud.: MAZ/002/POK/03	Sprawił: mgr inż. Mateusz Abramowicz opr. bud.: MAZ/002/PPW/02	Data: marzec 2023	Nr rysunku: 10.3