

Przedmiar robót

Obiekt	POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Rodzaj robót	Prace remontowe
Lokalizacja	UL. RYDYGIERA 23, 64-920 PIŁA
Inwestor	POWIAT PILSKI, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

Tabela przedmiaru robót

POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Wymiana stolarki drzwiowej		
1	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe do gabinetów, pełne, z elektrozaczepami, otwierane kodem, izolacyjność akustyczna $R_w = 42\text{dB}$, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 90x200cm- D1*	m2	5,4
2	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe, pełne, wyposażone w zamek, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 90x200cm, tuleje lub kratki wentylacyjne- D2*	m2	1,8
3	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe, pełne, wyposażone w zamek, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 100x200cm, tuleje lub kratki wentylacyjne- D3*	m2	4
4	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe, pełne, z elektrozaczepami, otwierane kodem, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 101x200cm- D4	m2	2,02
5	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej	m2	5,42
6	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe, pełne, wyposażone w zamek, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 100x205cm, kratka lub tuleje - D7	m2	8,2
7	KNR 2-02 1019/02		Drzwi płytowe, pełne, wyposażone w zamek, minimalne wymiary przejścia po otwarciu skrzydła 90x200cm- D8	m2	1,8
			2 2.05 Pomieszczenie biurowe		
8	KNR-W 4-01 0346/08		Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,31
9	KNR-W 4-01 0353/04 analogia		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	1
10	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,45
11	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nadproża nad nowoprojektowanym otworem wraz z podkuciem i wykonaniem poduszek	mb	3
12	KNR 202 2008/01		Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na ścianach ceramicznych- zamurowania otworów	m2	5,1
13	KNR 202 2008/08		Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm: na ścianach- zamurowania otworów drzwiowych	m2	5,1
14	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3	0,69
15	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów sztukowych- jeden kurs	szt.	1
16	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	51,52
17	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	51,52
18	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowej emulsyjnej do wnętrza -biała	m2	51,52
19	Kalkulacja indywidualna		Zmiana lokalizacji włączników elektrycznych	kpl	1
20	KNR 2-02 0822/05		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	3,12
21	KNR 4-04 0504/03 analogia		Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	3,12
22	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3	0,05
			3 2.04 Komunikacja, Pom. biurowe 2.08 i 2.09		
23	KNR-W 4-01 0346/08		Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,31
24	KNR-W 4-01 0353/04 analogia		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	1
25	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,3
26	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nadproża nad nowoprojektowanym otworem wraz z podkuciem i wykonaniem poduszek	mb	3
27	KNR 202 2008/01		Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na ścianach ceramicznych- zamurowania otworów	m2	4,8
28	KNR 202 2008/08		Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm: na ścianach- zamurowania otworów drzwiowych	m2	4,8

Tabela przedmiaru robót

POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3	0,46
30	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów sztukowych- jeden kurs	szt.	1
31	KNR 0-14 2010/05		Ścianki dwuwarstwowe 75-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	26,14
32	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	129,05
33	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	129,05
34	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała	m2	129,05
35	KNR 2-02 0822/05		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	34,627
36	Kalkulacja indywidualna		Zmiana lokalizacji włączników elektrycznych i oświetlenia	kpl	1
37	Kalkulacja indywidualna		Przebudowa wentylacji i instalacji wod-kan	kpl	1
38	Kalkulacja indywidualna		Sufit systemowy z płyt gipsowo-kartonowych wraz z zabudową boków	m2	3,84
39	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie gniazd sieciowych w pom. 2.09 i 2.08	kpl	1
			4 2.02 Jadalnia		
40	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	44,68
41	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	44,68
42	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała	m2	44,68
43	KNR 2-02 0822/05		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m2	10,38
44	Kalkulacja indywidualna		Poszerzenie otworu na drzwi	szt.	1
45	Kalkulacja indywidualna		Przebudowa wentylacji i instalacji wod-kan	kpl	1
			5 2.03 Poczekalnia		
46	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	57,81
47	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	57,81
48	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała	m2	57,81
49	Kalkulacja indywidualna		Przebudowa wentylacji	kpl	1
			6 2.01 Korytarz		
50	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	33,47
51	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	33,47
52	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała	m2	33,47
			7 2.07/2.01 Korytarz		
53	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	155,89
54	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	155,89
55	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała	m2	155,89
			8 Pom. 1.13-1.14, 1.03-1.06		
56	KNR K-46 0405/01		Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm na ścianach o podłożu gipsowym z gładzi szpachlowych GŁADŹ 601	m2	316,88
57	NNRKB 007 1134/01		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	m2	316,88

Tabela przedmiaru robót

POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 202 1505/03		Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biała	m2	316,88
			9 Inne		
59	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie wierzchnich warstw posadzek	m2	87
60	KNR 4-04 0504/01 analogia		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych- pom. 2.03, 2.04, 2.05, 2.08, 2.09 wraz z wyniesieniem gruzu z budynku oraz wyrównaniem posadzek	m2	50,29
61	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładzin	m2	87
62	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3	3,02
63	KNR 2-02 1113/05		Posadzki z wykładzin tekstylnych w rolce	m2	87
64	KNR 2-02 1113/07		Cokoły przyściennie	m	104,99
65	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	87
66	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie naklejek ściennych wielkoformatowych	m2	150
67	KNR-W 4-01 0353/04 analogia		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	8
68	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów sztukowych- jeden kurs	szt.	1