

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń 717 i 418
ADRES INWESTYCJI: Administracja US , al. Papieża Jana II nr 31 , Szczecin
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA: al. Papieża Jana Pawła II 22A 70-453 Szczecin

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 07.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	CPV 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1 d.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04 kalk. własna , analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km grunt.kat. III	m3		
		7,50	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
2 d.1	kalk. własna , analogia	Wynoszenie , przestawianie mebli w pomieszczeniach remontowanych	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-04 0105-07 kalk. własna , analogia	Rozebranie ścianki z bloczków z betonu komórkowego , cegły o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ---- ściana działowa pomiędzy pom. 128/127	m2		
		13,70	m2	13,700	
				RAZEM	13,700
4 d.1	kalk. własna , analogia	Demontaż starych skrzydeł drzwiowych do pokoi 127 i 128 - drzwi i ościeżnica stalowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	CPV 45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
3	CPV 45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
6 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		3,90	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
7 d.3	KNR 0-14 2011-01 kalk. własna , analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa ----- strop i ścian w miejscu rozbiórki ściany działowej	m2		
		4,33	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
8 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		20,64	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
9 d.3	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - zabudowa otworu drzwiowego po demontażu drzwi stalowych p. 128	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
10 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
11 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		73,66	m2	73,660	
				RAZEM	73,660
12 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 ----- dwustronnie malowanie , skrzydła pełne z obramowaniem i ościeżnicą ----- skrzydła drzwiowe do pokoju 127 (bez wymiany okuć)	m2		
		4,80	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
13 d.3	KNR-W 4-01 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
14 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m2		
		73,66	m2	73,660	
				RAZEM	73,660
15 d.3	KNR-W 4-01 1202-07 kalk. własna , analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 kalk. własna , analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ----- likwidacja : pęknięć , zarysowań , odparzeń , ubytków tynkarskich	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -- ściany	m2		
		73,66	m2	73,660	
				RAZEM	73,660
19 d.3	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		3,36	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
20 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		12,80	m	12,800	
				RAZEM	12,800
4	CPV 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
21 d.4	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych ---- płyta OSB --- naprawa podłogi drewnianej w miejscu rozebranej ściany działowej	m2		
		1,30	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
22 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -----, pod ułożenie wykładziny PCV	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
23 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę h= 15cm ., 10% na wywinięcie	m2		
		26,84	m2	26,840	
				RAZEM	26,840
24 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
25 d.4	KNR-W 4-01 1215-07 kalk. własna , analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
26 d.4	KNR-W 4-01 1215-04 kalk. własna , analogia	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		3,90	m2	3,900	
				RAZEM	3,900