
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Szkółka leśna Święta Lipka - awaryjna naprawa dachu w bud. hydroforni nr inw.182/
315.
ADRES INWESTYCJI : Szkółka leśna Święta Lipka , 11-440 Reszel
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Wrzosek
DATA OPRACOWANIA : 2024-05-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-05-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	8.15*2*2.5	m ²	40.750	
				RAZEM	40.750
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
3		Utylizacja starej papy	m ²		
d.1		35.02	m ²	35.020	
				RAZEM	35.020
2		Dach			
4	KNR K-05	Montaż deski czołowej	m		
d.2	0103-05	2.24*4	m	8.960	
				RAZEM	8.960
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu	m ²		
d.2	202 0541-02	ponad 25 cm	m ²	8.150	
		8.15*2*0.5			
				RAZEM	8.150
6	KNNR 2	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0501-02	35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
7	KNR 0-44	Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniającej	m ²		
d.2	0105-01	PLASTIKOL 2 na podłożu bitumicznym	m ²	35.200	
		35.2			
				RAZEM	35.200
3		Konserwacja instalacji odgromowej			
8	KNNR-W	Demontaż łącz instalacji odgromowych odgałęźnych	m		
d.3	9 0605-08	(8.15+4.36)*2	m	25.020	
				RAZEM	25.020
9	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm	m		
d.3	0604-02	na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie	m	25.020	
		(8.15+4.36)*2			
				RAZEM	25.020
10	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą łącz skręcanych	szt.		
d.3	0618-03	odgałęźnych 2-wylotowych	szt.	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
11	KNR 13-21	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysoko-	szt.		
d.3	0401-01	kich	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
12	KNR 13-21	Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy	obw.p		
d.3	0401-04	złączami kontrolnymi	.z.kon	4.000	
		4	tr.		
			obw.p		
			.z.kon		
			tr.		
				RAZEM	4.000