

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa altany drewnianej w Goszynie – w ramach budowy miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański.

Lokalizacja: Goszyn, plac zabaw i rekreacji, dz. Nr 20/8 przy ul. Derdowskiego (w załączeniu mapka sytuacyjna).

Zakres prac:

- I. Budowa altany drewnianej - cała konstrukcja z drewna sosnowego lub świerkowego, struganego, szlifowanego, o wymiarach 6 x 3,5 m pokrytego dwukrotnie preparatem impregnującym zabezpieczającym przed opadami, wilgocią, różnicami temperatur, promieniowaniem UV, grzybami i owadami, malowanego w kolorze PALISANDER.
 - Słupy(6 szt.), wraz z zastrzałami, o wysokości min. 210 cm i przekroju 12 x 12 cm, zamocowane w fundamentach betonowych, mocowane poprzez kotwy systemowe.
 - Altanę należy wykonać w systemie ukrytego montażu konstrukcji nośnej - brak widocznych wkrętów, śrub i kątowników ciesielskich.
 - Więźba dachowa o przekroju 12 x 12 cm.
 - Dach na pełnym deskowaniu, symetryczny, dwuspadowy o spadku 30° z tolerancją 10°, deski strugane, szlifowane pokryte dwukrotnie preparatem impregnującym zabezpieczającym przed opadami, wilgocią, różnicami temperatur, promieniowaniem UV, grzybami i owadami, malowane w kolorze PALISANDER.
 - Orynnowanie stalowe; rynny o przekroju 100 mm i rury spustowe o średnicy 80 mm
 - Dach pokryty papą oraz gontem (gont w kolorze odcieni czerwieni, do ustalenia z Zamawiającym).
- II. Budowa utwardzenia pod altaną (posadzka na gruncie) z kostki betonowej brukowej (szerokość x długość x grubość – 10x20x6 cm) szarej wraz z obrzeżami.
 - Korytowanie na głębokość ok. 35cm (ok. 22m²).
 - Profilowanie terenu.
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego(0/31,5 mm) pod kostkę i obrzeża – 15 cm.
 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm
 - Ułożenie kostki (ok. 21 m²) na podsypce cementowo-piaskowej
 - Ułożenie obrzeży (szerokość x długość x grubość - 20x100x6 cm szare) – ok. 20 mb.
 - Zagęszczenie.
- III. Uporządkowanie terenu, uzupełnienie-obsianie terenu wokół altany.
- IV. Należy wywieźć i zutylizować nieczystości, odpady oraz pozostałości powstałe w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych.
- V. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami państwowymi, branżowymi, BHP i ppoż.

Sporządził:

PODINSPEKTOR

Wojciech Korytowski

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

Marta Dybaćewska