


RZUT BUDYNKU Z ROZMIESZCZENIEM BRAM



UWAGA

UWAGA 1
WYMIENIĆ RURY SPUSTOWE NA RURY Z BLACHY TYTAN-CYNK

UWAGA 2
BRAMY Z DRZWIAMI SERWISOWYMI



UWAGA 3
WYKONAĆ NUMERACJĘ BRAM WG. OPISU W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I NUMERACJI Z RYSUNKU

UWAGA 4
BRAMY NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE

UWAGA 5
ZDEMONTOWAĆ 22 szt. BRAM WRAZ Z FUTRYNAMI I PRZYSYPAWANymi DO NAROŻY
OCIEPSZY CEOWNIKAMI I PŁASKOWNIKAMI. ODCIĄĆ OGRANICZNIKI OTWARCIA ZABETONOWANE
PRZED GARAZEM

UWAGA 6
SKUĆ BETONOWE UZUPEŁNIENIE POMIĘDZY BRAMAMI. PO MONTAŻU BRAM WYPEŁNIĆ WNIĘKI POMIĘDZY BRAMAMI TYNKIEM CEM.-WAP.

UWAGA 7
PRZY PROGACH WNEKI UZUPEŁNIĆ BETONEM C20/25



UWAGA : wykonać 22 bramy w tym 6 bram z drzwiami serwisowymi

GARNIZON WĘDRZYN				
RZUT BUD NR 39 w SKWIERZYNIE				
architektoniczno - budowlana		skala 1:100		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				1

