

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ZAKUP i DOSTAWA SYSTEMU KLIMATYZACJI do BUDYNKU INTERNATU

ADRES INWESTYCJI : ul. Mokozyńska 6
27-600 Sandomierz

INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńie

ADRES INWESTORA : ul. Mokozyńska 1
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Rabęda
Upr. bud. 115/KL/2002

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAKUP i DOSTAWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI
/montaż w cenie urządzenia/

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2024

Data zatwierdzenia



mgr inż. Tomasz Rabęda
uprawnienia budowlane do wykonawstwa
projektów i bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. 115/2002

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania wyceny

Podstawę opracowania wyceny stanowią badania rynkowe i katalogii producentów systemów wentylacyjnych.

II/ Opis przedmiotu zamówienia -

Dostarczyć zestawy klimatyzacji wg specyfikacji przedmiarowej (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Do kalkulacji przyjęto klimatyzatory firmy ROTENSO lub równoważny o tożsamy parametrach technicznych o odpowiednio mocach chłodniczych:


3,5 kW - 2 szt i 2,5 kW - 2 szt oraz materiały pomocnicze i montażowe.

MONTAŻ WKALKULOWAĆ W CENĘ DOSTAWY

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi normami, zgodnie ze specyfikacją techniczną robót.

Na tym zakończono opis.

opracował : mgr inż. Tomasz Rabęda



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAKUP, DOSTAWA i MONTAŻ KLIMATYZACJI			
1	KNR 2-17 d.1 0320-02	KLIMATYZATOR - moc chłodn. 3,5 kW INVERTER /SPLIT+JEDN. ZEWNĘTRZNA// - 2 SZT/ -- DOSTAWA I MONTAŻ W CENIE URZĄDZEN (f. Rotenso lub równoważny o tożsamy parametrach techn.) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-17 d.1 0320-02	KLIMATYZATOR - moc chłodn. 2,5 kW INVERTER /SPLIT+JEDN. ZEWNĘTRZNA// - 2 SZT/ - DOSTAWA I MONTAŻ W CENIE URZĄDZEN (f. Rotenso lub równoważny o tożsamy parametrach techn.) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 0-35 d.1 0102-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych /DOSTAWA i MONTAŻ/ 15,8*3+14,5	m m	 61,900	
				RAZEM	61,900
4	KNR 0-35 d.1 0102-06	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych /DOSTAWA i MONTAŻ/ 15,8*3+14,5	m m	 61,900	
				RAZEM	61,900
5	KNKRB 2 d.1 1201-07	Wsporniki ramienne ze stali /WSPORNIK KLIMATYZATORA SKRAPLACZA NA ELEWACJE// /DOSTAWA i MONTAŻ/ 2+2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł