

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7	Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI:	Remont oświetlenia podstawowego w budynku Domu Studenckiego nr 5
ADRES INWESTYCJI:	ul. Polanki 64, Gdańsk
NAZWA INWESTORA:	Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA:	80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Miłosz Nakielski

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 25 maja 2023

Oferent/wykonawca przed złożeniem oferty oraz przystąpieniem do prac wykonawczych winien zapoznać się z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora oraz dokonać wizji lokalnej w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych dodatkowych prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
czwartek, 25 maja 2023

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		OŚWIETLENIE			
1 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych i fluorescencyjnych źródeł światła zgodnie z OPZ	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	wycena indywidualna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
		28	kpl.	28,00	
				RAZEM	28,00
4 d.1	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
5 d.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		45	kpl.	45,00	
				RAZEM	45,00
6 d.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 1x20 W	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
7 d.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
9 d.1	wycena indywidualna	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny robocze	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		99	pomi ar.	99,00	
				RAZEM	99,00