

RENOWACJA STUDNI SANITARNYCH NA UL. GRANICZNEJ

Identyfikator kosztorysu: TK RENOWACJA STUDNI SANITARNYCH
UL. GRANICZNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 6/29/2018 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	RENOWACJA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH STUDNI SANITARNYCH FI 1000 MM CHEMOODPORNĄ POWŁOKĄ MINERALNĄ		
10	1-1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1.00
20	1-1 Prace pomiarowe i pomocnicze	kpl	1.00
30	1-1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1.00
40	KNR 2-18 WACETOB 529-4 Demontaż istniejących stopni żel. złączowych w studniach sanitarnych	szt	80.00
50	KNR 405 tom II 112-2 Mechaniczne czyszczenie studni sanitarnych o średnicy fi 1000mm- 9szt, łączna wysokość 22- analogia	m kanału	22.00
60	1-1 Wywóz osadów i korzeni ze studni sanitarnych samochodem WUKO SC- 17	m3	3.39
70	1-1 Składowanie osadów z kanałów i studzienek sanitarnych 7,98*1,7T	t	5.77
80	KNR 4-01 WACETOB 109-8 Wywóz OSADÓW - każdy następny 1 km [RMS=16]	M3	5.77
90	KNR 4-01 WACETOB 714-1 Replofilacja wewnętrznych ścian, dna, zwieńczenia studni sanitarnych poprzez naniesienie warstwy ochronnej gru. min. 10mm- chemoodporna zaprawa naprawcza, średnioziarnista polimerowo- cementowa przeznaczona dla agresywnego środowiska, odporna na działania siarczanów w klasie ekspozycji XA3- analogia	m2	64.40
100	KNR 2-18 WACETOB 601-4 Uszczelnienie włączy kanałów fi 150t zaprawą	szt	5.00
110	KNR 2-18 WACETOB 601-5 Uszczelnienie włączy kanałów fi 200-16szt zaprawą	szt	16.00
120	KNR 2-18 WACETOB 601-7 Uszczelnienie włączy kanałów fi 315 zaprawą	szt	1.00
130	KNR 2-18 WACETOB 529-4 Montaż stopni podwójnych złączowych w studniach sanitarnych	szt	80.00

----- Koniec wydruku -----