


SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PRZY ZAGŁĘBIENIU  
OD 1,0 DO 6,0 m. PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Głębokość wykopu $T_{bg}$ w m				
	$T_{bg} < 1,00$	$1,00 \leq T_{bg} < 1,75$	$1,75 \leq T_{bg} < 4,00$	$T_{bg} \geq 4,0$
$b_{gmin}$	Szerokości minimalnej wykopu nie określa się	0,8 m	0,9 m	1,0 m

DN [mm]	Wykop szalowany
DN ≤ 200	bg = DA + 0,40 m
200 < DN ≤ 350	bg = DA + 0,50 m
350 < DN ≤ 700	bg = DA + 0,70 m
700 < DN ≤ 1200	bg = DA + 0,85 m
DN > 1200	bg = DA + 1,00 m

- UWAGA:**
- Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
  - Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI	TREŚĆ	DATA	PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**monopi studio**

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI  
Klonów 48A, 26-140 Łączna  
T: 41 242 87 17  
E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GINNA W ŁOSZCZOWA  
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

NAZWA INWESTYCJI		DZIAŁKA NR	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘD NĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		606	
LOKALIZACJA			
Gościęc in, gm. Włoszczowa			

ZESPÓŁ AUTORÓW		NR UPRAWNI EN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK0066/POOS/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK0243/PBS/17	
OPRACOWAŁ			

STADIUM	SPECJALNOŚĆ/BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJEKT TECHNICZNY	SANIT ARNA		00
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	NR RYSUNKU
		10.2021	
SCHEMAT UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE		SKALA	S-03
		1 : 500	

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST ŻĄDANA I JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA, LUB ROZPOWYSZECZANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.