




Poz.2.1.1.

szt.2. (1:50)



WYKAZ STALU ZBROJENIOWEJ

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#10	#16	#20	UWAGI
1	4	#16	7650		30,6		
2	2	#16	9700		19,4		
3	2	#16	12000		24		
4	2	#16	6700		13,4		
5	2	#16	5300		10,6		
6	4	#16	4350		17,4		
7	2	#16	6000		12		
8	2	#16	2300		4,6		
9	2	#20	4000			8	
10	83	#10	1500	124,5	132	8	
RAZEM wg średnic [m]				124,5	132	8	
MASA 1mb [kg/m]				0,617	1,58	2,47	
RAZEM wg średnic [kg]				76,8	208,6	19,8	
RAZEM wg gat. stali [kg]					305,1		

\*Ilości i długości prętów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stali zbrojeniowej.

WIENICE I NADPROŻA  
SKALA 1:25

UWAGI

- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
- Osiłino zbrojenia: 2,5cm.
- Zakłady prętów - 50ø
- Rysunek rozpatrywac łącznie z projektem architektonicznym i projektami brzołowymi oraz z rysunkami elementów sąsiadujących.
- Wykonowca jest zobowiązany sprawdzić rzędne i wymiary elementów na budowie przed rozpoczęciem prac.
- Pręty docięć, odgiąć i dopasować do geometrii elementów.
- Na rysunku podano wymiary prętów zbrojeniowych po obrysie zewnętrznym.

±0,00 =214,60 m.n.p.m.

Beton: C20/25 (B25)

Stal: # - A-IIIN (B500SP)

UWAGA:

- Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego! należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
- Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI	TREŚĆ	DATA	PODPIS
------------	-------	------	--------

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**monopi studio**  
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI  
Klonów 48A, 26-140 Łączna  
T: 41 242 87 17  
E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA WŁOSZCZOWA  
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

NAZWA INWESTYCJI

**BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

LOKALIZACJA

Gościelcin, gm. Włoszczowa

DZIAŁKA NR

606

ZESPÓŁ AUTORSKI	NR UPRZAWNIEN	PODPIS
-----------------	---------------	--------

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Dariusz Antoniak  
OPRACOWAŁ mgr inż. Marcin Nosek  
mgr inż. Michał Majchrzyk

STADIUM	SPECJALNOŚĆ/BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA	297 x 594	00

TYTUŁ RYSUNKU	DATA	NR RYSUNKU
BELKA ŻELBETOWA Poz.2.1.1.	12.2021	

SKALA	KT-1.4
1 : 25	

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ŻADNA JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANA LUB ROZPOWISZCZANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI