

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze i dodatkowe			
1 d.1	KNP 05 0509 -04.02	Zawieszenie lub zdjęcie grzejników c.o. stalowych o pow. ogrzewalnej do 7.5 m2 Krotność = 2 (Zdjęcie i ponowne zawieszenie)	kpl.		
		7	kpl.	7,00000	
				RAZEM	7,00000
2 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet typu blackout	szt		
		7	szt	7,00000	
				RAZEM	7,00000
2		Roboty posadzkowe			
3 d.2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		51,28 + 48,96	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
4 d.2	TZKNBK XI 0704-80	Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego o grubości 3.5 cm zatartego na gładko	m2		
		poz.3	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
5 d.2	TZKNBK XI 0704-81	Ułożenie warstwy wyrównawczej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1,5	m2		
		poz.3	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
6 d.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.3	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
3		Roboty wykończeniowe			
3.1		Ściany			
7 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0,1 (Przyjęto 10% powierzchni ścian jako tynki do odbicia)	m2		
		52,16 * 3	m2	156,48000	
				RAZEM	156,48000
8 d.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,2 * 1,4 * 4 + 1,2 * 1,6 * 3	m2	12,48000	
				RAZEM	12,48000
9 d.3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 0,1 (Przyjęto 10% powierzchni ścian do uzupełnienia)	m2		
		18 * 3	m2	54,00000	
				RAZEM	54,00000
10 d.3.1	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		40 * 3	m2	120,00000	
				RAZEM	120,00000
11 d.3.1	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m2		
		poz.7	m2	156,48000	
				RAZEM	156,48000
12 d.3.1	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża	m2		
		poz.7	m2	156,48000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	156,48000
13 d.3.1	KNR-W 2-02 1507-07	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze półpełnym wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.7 * 0,5	m2	78,24000	
				RAZEM	78,24000
14 d.3.1	KNR-W 2-02 1507-08	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze pełnym wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.7 * 0,5	m2	78,24000	
				RAZEM	78,24000
15 d.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.8	m2	12,48000	
				RAZEM	12,48000
3.2		Sufity			
16 d.3.2	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m2		
		100,24000	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
17 d.3.2	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża	m2		
		100,24000	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
18 d.3.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		100,240	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
19 d.3.2	KNR-W 2-02 1507-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		100,24000	m2	100,24000	
				RAZEM	100,24000
4		Instalacja elektryczna			
4.1		Demontaż			
20 d.4.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,00000	
				RAZEM	4,00000
4.2		Montaż			
21 d.4.2	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5,00000	
				RAZEM	5,00000
22 d.4.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,00000	
				RAZEM	1,00000
23 d.4.2	kalk. własna	Dostawa opraw oświetleniowych	kpl.		
		16	kpl.	16,00000	
				RAZEM	16,00000
24 d.4.2	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED - MONTAŻ OPRAW	kpl.		
		16	kpl.	16,00000	
				RAZEM	16,00000
25 d.4.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		16 + 5	pomi ar	21,00000	
				RAZEM	21,00000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.4.2	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		16	punkt	16,00000	
				RAZEM	16,00000