

Przedmiar robót				
Droga wojewódzka Nr 727 – remont drogi od km 48+120 do km 48+390 (270 mb)				
Lp.	ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,270
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr 3 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 20 km $9,2 \times 286 + 176 + 141 + 63 + 50 + 75 = 2631,2 + 176 + 171 + 63 + 50 + 75 =$	m ²	3 137
3	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm $14 + 17 + 33 + 18 + (62 + 47 + 25 + 52) \times 2 = 82 + 372$	mb	454
4	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm $60 + 63 + 97 + 33 \times 2,5 + 186 \times 1,5 = 220 + 82,5 + 279 =$	m ²	582
5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika 20x30x100 i ławy wraz z utylizacją $20 + 23 + 65 + 55 + 90 + 8 =$	m	261
6	D-07.10.01	Demontaż azyli z tworzywa sztucznego	m ²	22
II. Roboty nawierzchniowe				
1	D-04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstwy pod warstwę ścieralną $9,2 \times 286 + 176 + 141 + 63 + 50 + 75 = 2631,2 + 176 + 171 + 63 + 50 + 75 =$	m ²	3 137
2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm oraz uzupełnienie ist. nawierzchni zjazdów bitumicznych $9,2 \times 286 + 176 + 141 + 63 + 50 + 75 = 2631,2 + 176 + 171 + 63 + 50 + 75 =$	m ²	3 137
III. Chodniki				
1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników 20x30x100 na ławie betonowej C15/20 z oporem (materiał odzyskany)	m	261
2	D-08.02.02	Ułożenie kostki betonowej gr 6cm na chodniku na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (materiał odzyskany)	m ²	220
3	D-08.02.02	Ułożenie kostki betonowej gr 6cm na chodniku na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (materiał nowy)	m ²	362
4	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży 8x30x100 (materiał nowy)	m	454
IV. Organizacja ruchu				
1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²	298
2	D-07.06.02	Montaż barierek U-11a w kolorze żółtym $25 \times 2 =$	m	50
3	D-07.10.01	Montaż nowych azyli z tworzywa sztucznego	m ²	22