

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|---------|
| <i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+412 na działce ewid. 616, obręb Kępie .</i> | | | | |
| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Razem |
| SS T CP V | 01.00.0 0.00 451110 00-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 1 | 01.01.0 1.12 | Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 412m) | m | 412,00 |
| 2 | 01.02.0 3.11 | Karczowanie krzewów i zagajników. (Ścięcie krzewów, zagajników wraz z karczowaniem pni. Wywóz i utylizacja w gestii wykonawcy) | ha | 0,35 |
| SS T CP V | 02.00.0 0.00 451120 00-5 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby | | |
| 3 | 02.01.0 1.13 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy) | m ³ | 351,00 |
| 4 | 02.03.0 1.12 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy) | m ³ | 65,00 |
| SS T CP V | 03.00.0 0.00 452310 00-5 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych | | |
| 5 | 06.02.0 1.13 | Wykonanie przepustu z rur HDPE średnicy 60cm. (Wykonanie przepustów z rur HDPE SN 8 średnicy 60cm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbierek nawierzchni.) | m | 18,00 |
| 6 | 03.01.0 1.61 | Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów) | szt. | 4,00 |
| SS T CP V | 04.00.0 0.00 452330 00-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 7 | 04.05.0 1.14 | Wykonanie warstwy odcinającej z rumoszu piaskowca, gr. w-wy 20cm. | m ² | 1040,00 |
| 8 | 04.04.0 2.12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm-jezdni, poszerzenie) | m ² | 1648,00 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|
| SS T CP V | 05.00.0 0.00 452330 00-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 9 | 05.03.0 5.14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 3cm (Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 3cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod podbudowę z BA-poszerzenie) | m ² | 1318,40 |
| 10 | 05.03.1 3.12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.) | m ² | 1251,00 |
| SS T CP V | 06.00.0 0.00 452330 00-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 11 | 06.03.0 1.34 | Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym gr. 10cm. (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm.) | m ² | 412,00 |