

PRZEDMIAR ROBÓT				
<b><i>„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+800 na działce ewid. 629, obręb Kępie”</i></b>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SS T CP V	01.00.0 0.00 451110 00-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	01.01.0 1.12	<b>Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.</b> (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 800m)	m	800,00
2	01.02.0 3.11	<b>Karczowanie krzewów i zagajników.</b> (Ścięcie krzewów, zagajników wraz z karczowaniem pni. Wywóz i utylizacja w gestii wykonawcy)	ha	0,15
SS T CP V	03.00.0 0.00 452310 00-5	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
3	06.02.0 1.13	<b>Wykonanie przepustu z rur HDPE średnicy 60cm.</b> (Wykonanie przepustów z rur HDPE SN 8 średnicy 60cm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)	m	6,00
4	03.01.0 1.61	<b>Wykonanie ścianek czołowych do przepustów.</b> (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)	szt.	2,00
SS T CP V	04.00.0 0.00 452330 00-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	04.04.0 2.11	<b>Wykonanie mechanicznego profilowania jezdni o nawierzchni tłuczniowej.</b>	m <sup>2</sup>	3200,00
6	04.04.0 2.12	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm</b> (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm-jezdni, poszerzenie)	m <sup>2</sup>	3200,00
SS T CP V	05.00.0 0.00 452330 00-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

7	05.03.0 5.14	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 3cm</b> (Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 3cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod podbudowę z BA-poszerzenie)	m <sup>2</sup>	2560,00
8	05.03.1 3.12	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm</b> (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)	m <sup>2</sup>	2415,00
SS T CP V	06.00.0 0.00 452330 00-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
9	06.03.0 1.34	<b>Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym gr. 10cm.</b> (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm.)	m <sup>2</sup>	800,00