

PRZEDMIAR ROBÓT				
<u>„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+110 na działce ewid. 632, obręb Kepie”</u>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SS T CP V	01.00.0 0.00 451110 00-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	01.01.0 1.12	Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 110m)	m	110,00
SS T CP V	04.00.0 0.00 452330 00-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	04.04.0 2.11	Wykonanie mechanicznego profilowania jezdni o nawierzchni tłuczniowej.	m ²	495,00
3	04.04.0 2.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm-jezdni, poszerzenie)	m ²	495,00
SS T CP V	05.00.0 0.00 452330 00-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4	05.03.0 5.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 3cm (Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 3cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod podbudowę z BA-poszerzenie)	m ²	407,00
5	05.03.1 3.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)	m ²	400,00
SS T CP V	06.00.0 0.00 452330 00-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

6	06.03.0 1.34	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym gr. 10cm. (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm.)	m²	110,00
----------	-------------------------	---	----------------------	---------------