

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji elektrycznej  
INWESTOR : Teatr Wybrzeże - ul. ?w. Ducha 2, 80-834 Gdańsk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże zlokalizowanej przy ul. Monte Cassino 30 w Sopocie</b>					
<b>1</b>	<b>45231400-9</b>	<b>Prace domontażowe</b>			
1.1	KNNR 9 0501-05	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50
1.2	KNNR 9 0502-05	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż oprawy ? wielówkowej (linia ?wietlna)	szt		
		42	szt	42,000	
				RAZEM	42
1.3	KNNR 9 0308-01	Demontaż szynoprzewodu oświetleniowego - analogia	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41
1.4	KNNR 9 0201-05	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
1.5	KNNR 5 1203-01	Odlśczenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 - analogia Krotność = 0,8	szt		
		36	szt	36,000	
				RAZEM	36
1.6	KNNR 5 1203-04	Odlśczenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 - analogia Krotność = 0,8	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10
1.7	KNNR 9 0402-06	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego	szt		
		34	szt	34,000	
				RAZEM	34
1.8	KNNR 9 0402-07	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 3-biegunowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
1.9	KNNR 9 0403-06	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natyn- kowych, Fi do 60 mm	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35
1.10	KNNR 9 0501-05	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy aw	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9
1.11	KNNR 9 0401-08	Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalowego (analogia - czujki SSP, ROP, sygnalizator)	szt		
		23	szt	23,000	
				RAZEM	23
1.12	KNNR 9 0203-05	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, demontaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
<b>2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
2.1	KNNR 5 1203-08	Łączenie przewodów po demontażu osprzętu - analogia Krotność = 2,5	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13
2.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160
2.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160
2.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160
2.5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez moco- wania, przekrój do 7,5 mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50
2.6	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez moco- wania, przekrój do 7,5 mm2 (na uchwytach ppoż)	m		
		72	m	72,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72
2.7	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane aw nowe	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9
2.8	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), z demontażu	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9
2.9	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne teletechniczne - analogia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2
2.10	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17
2.11	KNNR 5 0303-0301	Puszki z tworzywa sztucznego, puszki ppoż	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9
2.12	KNNR 5 0306-0701	Montaż czujek SSP. ROP, Sygnalizatory z demontażu	szt		
		23	szt	23,000	
				RAZEM	23
2.13	KNNR 5 0406-01	Montaż kamery z demontażu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1
2.14	KNNR 5 0510-02	Belki montażowe oświetleniowe, do 1x20W, przelotowe	kpl		
		48	kpl	48,000	
				RAZEM	48