

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 W SOPOCIE ETAP II
ADRES INWESTYCJI : UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 , 81-759 Sopot
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL. ŚW. DUCHA 2 , 80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 W SOPOCIE ETAP II					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		poz. 1+0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
		8,8+15,0	m ²	23,800	
				RAZEM	23,800
4 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
5 d.1	KNR 4-01 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach kat.IV	m ²		
		50,90+5,40	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
6 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach kat.IV	m ²		
		115,50+28,0+88,00+56,00+30,00	m ²	317,500	
				RAZEM	317,500
7 d.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		64,00	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
8 d.1	KNR 2-02 2003-06	Ścianki działowe płyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m ²		
		6,60+48,00	m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
9 d.1	KNR 2-02 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
10 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akustycznymi w kolorze czarnym zgodnie z dok.tech.	m ²		
		8,70	m ²	8,700	
				RAZEM	8,700
11 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		80,10	m ²	80,100	
				RAZEM	80,100
12 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z blachy stalowej zgodnie z dok.tech.	m ²		
		80,10	m ²	80,100	
				RAZEM	80,100
13 d.1	analiza indywidualna	Okładziny z płyt hpl na ścianach i sufitach zgod.z dok.tech.	m ²		
		107,30	m ²	107,300	
				RAZEM	107,300
14 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach	m ²		
		poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
15 d.1	KNR 2-02 0602-01	Gruntowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 14	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
16	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków bez gruntu- wania zgodnie z dok.tech.	m ²		
		poz. 14	m ²	583,400	
				RAZEM	583,400
17	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 80 mm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		119,00	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
18	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż wykładziny z oblistwowaniem na schodach zgodnie z dok.tech.	m ²		
		11,60	m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
19	analiza indy- widualna	Płyty speiku kwarcowego na kleju 2 cm	m ²		
		11,00+106,00+2,00	m ²	119,000	
				RAZEM	119,000
20	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z oblistwowaniem	m ²		
		46,30	m ²	46,300	
				RAZEM	46,300
21	analiza indy- widualna	Płyty speiku kwarcowego na kleju 2 cm - schody	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
22	KNR 2-02 d.1 1118-09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m ²		
		2,5+5,50	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombi- nowaną	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
24	NNRNKB d.1 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		27,60+48,00-2,50	m ²	73,100	
				RAZEM	73,100
26	KNR 4-01 d.1 0711-16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach	m ²		
		8,80	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
27	KNR 2-02 d.1 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		15,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
28	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach	m ²		
		25,50-4,50	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
29	KNR 2-02 d.1 2006-01 z.sz. 5.2. 9930- analogia	Okładziny z płyt GKBI gr.12,50 mm	m ²		
		8,50+6,75	m ²	15,250	
				RAZEM	15,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 2-02 2011-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		5,50	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
31 d.1	KNR 2-02 2004-06	Wykonanie zabudów z płyt GKBI	m ²		
		15,50	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
32 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków bez gruntu- wania	m ²		
		poz.29+poz.30+15,00+11,00+27,00+10,00	m ²	83,750	
				RAZEM	83,750
33 d.1	analiza indy- widualna	Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm	m ²		
		25,50+5,50-11	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
34 d.1	analiza indy- widualna	Licowanie ścian spiekami ceramicznymi na klej	m ²		
		16,8+27,00	m ²	43,800	
				RAZEM	43,800
2		STOLARKA I ŚLUSARKA			
35 d.2	KNR-W 2-02 1023-03-ana- logia	Drzwi wewnętrzne pełne D6,D7	m ²		
		0,90*2,1*1+0,80*2,10	m ²	3,570	
				RAZEM	3,570
36 d.2	KNR 2-02 1204-05-ana- logia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 D8,D9	m ²		
		1,0*2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
37 d.2	KNR 2-02 1204-05-ana- logia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS 30 D10	m ²		
		1,80*2,1	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
38 d.2	KNR 2-02 1204-05-ana- logia	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 60 D4	m ²		
		1,0*2,1*1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
39 d.2	KNR-W 2-02 1023-03-ana- logia	Drzwi wewnętrzne pełne D2,D3	m ²		
		1,3*2,1*2	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
40 d.2	analiza indy- widualna	Ścianka zewnętrzna aluminiowa z drzwiami D1	m ²		
		11,20	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
41 d.2	KNR 4-01 0322-06-ana- logia	Obsadzenie wycieraczek wewnętrznych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 4-01 0322-06-ana- logia	Obsadzenie wycieraczek zewnętrznych z osadnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt drewniany na wspornikach	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,70+3,0+3,0+1,60	m	9,300	
				RAZEM	9,300
44	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe całoszklane-analogia	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
45	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścinki z drzwiami do WC z płyt hpl	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR-W 2-02 d.2 1023-03-analogia	Drzwi wewnętrzne pełne D6	m ²		
		0,90*2,1*2	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
47	KNR-W 2-02 d.2 1023-03-analogia	Drzwi wewnętrzne pełne D5	m ²		
		0,9*2,1*1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3		ROBOTY INSTALACYJNE POM.GOSPODARCZE			
48	KNR 2-15 d.3 0220-01	Montaż zlewów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.3 0115-01-analogia	Baterie umywalkowa godnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY INSTALACYJNE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
50	KNR 2-15 d.4 0221-02-analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-15 d.4 0115-01-analogia	Baterie umywalkowa godnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-15 d.4 0224-03-analogia	Montaż ustępów pojedynczych wiszących na stelażu z deską sedesową powolnego zamykania +przycisk uruchomienia spłuczki dla niepełnosprawnych zgodnie z dok.tech.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	analiza indywidualna	Suszarka do rąk , higieniczna ,energooszczędna , szybkosusząca	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	analiza indywidualna	Szczotka do WC z uchwytem zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	analiza indywidualna	Dozownik mydła naścienny zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	analiza indywidualna	Kosz na odpady duży wiszący zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	d.4 analiza indywidualna	Pojemnik na ręczniki ,stal matowa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
59	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż przycisku przywoławczego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.4 analiza indywidualna	Lustro 60x80 cm	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji wod-kan	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji wentylacji	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji elektrycznej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.4 analiza indywidualna	Roboty budowlane związane z montażem instalacji wentylacji WC dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY INSTALACYJNE WC MĘSKIE			
65	KNR 2-15 d.5 0221-02-ana-logia	Montaż umywalk wpuszczanych w blat zgodnie z dok.tech.	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR 2-15 d.5 0115-01-ana-logia	Baterie bezdotykowa umywalkowa ścienna z mieszaczem zgodnie z dok.tech.	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
67	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatu zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 2-15 d.5 0224-03-ana-logia	Montaż ustępów pojedynczych wiszących na stelażu z deską sedesową powolnego zamykania +przycisk uruchomienia spłuczki zgodnie z dok.tech.	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR 2-15 d.5 0225-02-ana-logia	Montaż pisuarów ze stelażem ,zaworem spłukującym zgodnie z dok.tech.	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
70	d.5 analiza indywidualna	Szczotka do WC z uchwytem zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	d.5 analiza indywidualna	Wieszak zgodnie z dok.tech.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	d.5 analiza indywidualna	Dozownik mydła podbłatowy zgodnie z dok.tech.	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73	d.5 analiza indywidualna	Kosz na odpady duży wiszący zgodnie z dok.tech.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	d.5 analiza indywidualna	Suszarka do rąk , higieniczna ,energooszczędna , szybkosusząca	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	d.5 analiza indywidualna	Pojemnik na ręczniki białowy, stal matowa	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
76	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż przegród pisuarowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77	d.5 analiza indywidualna	Lustro wklejone w ścianę	m ²		
		1,40	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
78	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji wod-kan	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji wentylacji	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wymaganych instalacji elektrycznej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	d.5 analiza indywidualna	Roboty budowlane związane z montażem instalacji wentylacji WC męskie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		WYPOSAŻENIE			
82	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ludy szatni zgodnie z dok.tech.(wg detalu ludy szatni)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ludy kasy zgodnie z dok.tech.(wg detalu ludy kasy)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaków w szatni zgodnie z dok.tech.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż foteli biurowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż fotela recepcji	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
88	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż biurka	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
89	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż siedzisk na wymiar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
90	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP1-Dostawa	szt		
		35,00	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
91	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP2-Dostawa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP3-Dostawa	szt		
		17,00	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
93	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP5-Dostawa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP7-Dostawa	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
95	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP8-Dostawa	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96	d.7 analiza indywidualna	Oprawa OP10-Dostawa	szt		
		8,00	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
97	d.7 analiza indywidualna	Oprawy - Montaż	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	d.7 analiza indywidualna	System nagłośnienia foyer z montażem i dokumentacją	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	d.7 analiza indywidualna	Instalacja sterowania oświetleniem DALI" (z montażem)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	d.7 analiza indywidualna	Przestawienie rozdzielnic elektrycznej z przedłużeniem kabli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000