

SKRÓTY I OPIS:
RGL – rozdzielnica główna nn (sekcja nierezerwowana)
RGR.L – rozdzielnica główna nn (sekcja rezerwowana)
RGU.L – rozdzielnica główna nn odbiorów gwarantowanych UPS
UPS – zasilacz bezprzerwowy
RE.L – piętrowa rozdzielnica nierezerwowana
RER.L – piętrowa rozdzielnica rezerwowana
REGL – piętrowa rozdzielnica zas. gwarantowanego
REIT.L – rozdzielnica medyczna obwodów separowanych sieci IT
REU.GM – rozdzielnica gazów medycznych
RER./CO – rozdzielnica węzła cieplnego
RE.L/W – rozdzielnica wentylacji
RER/D – rozdzielnica dźwigów

OPIS DZIAŁANIA UPS:
PWP – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu odbiorów zasilanych podstawowego i rezerwowego, odbiorów zasilanych z UPS (za wyjątkiem sieci IT)
PWP−OIOM – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu UPSa, wyłączenie wszystkich odbiorów zasilanych z UPS (odbiory gwarantowane, sieć IT)

Uwagi:
* Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.
* Ochrona przepięciowa zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006 i PN-HD 60364-5-534:2012.
* Instalacja połączeń wyrównawczych zaprojektowana zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2011.
* Dobór zabezpieczeń i przewodów wykonany zgodnie z PN-HD 60364-4-43:2010.
* Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001.
* Przeciwporażeniowy wyłącznik prądu (PWP) wyłącza spod napięcia wszystkie odbiory rozdzielnic nn za wyjątkiem odbiorów pożarowych

ZGN.ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:		BRANŻA:

PROJEKT:
Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L" Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI: Ul. Zyty 26, 65−046 Zielona Góra, dz. nr ew. 61/9

INWESTOR: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Ul. Zyty 26, 65−046 Zielona Góra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Promat TOP Sp. z o.o
Ul. Przeczławska 8, 03−879 Warszawa
Tel. 511 407 178 biuroprojekt@promattop.pl

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Tomasz Jakimiec	MAZ/0050/PBE/16	

SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Paweł Świetlicki	MAZ/0534/PWBE/17	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:

Promat
www.promattop.pl

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ENERGETYCZNY

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	NWS	21.02.2020		ZGL_PB_EL_S_01